

# 建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

供生态环境部门信息公开使用



项目名称：晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留废弃  
矿山修复项目-新街村

建设单位(盖章)：晋江市晋湖投资有限责任公司

编制日期：2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留废弃矿山修复项目-新街村		
项目代码	2405-350582-04-01-371653		
建设单位联系人	王冰心	联系方式	13788839366
建设地点	福建省泉州市晋江市龙湖镇		
地理坐标	<p>图斑编号 CT3505822016000057043(地块1): 东经 118 度 37 分 4.981 秒, 北纬 24 度 42 分 9.187 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057037(地块2): 东经 118 度 37 分 2.954 秒, 北纬 24 度 42 分 7.449 秒</p> <p>图斑编号 3505820610022001 (地块3): 东经 118 度 37 分 6.140 秒, 北纬 24 度 42 分 5.035 秒</p> <p>图斑编号 3505820610022002 (地块4): 东经 118 度 37 分 10.447 秒, 北纬 24 度 42 分 3.181 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822017000057004(地块5): 东经 118 度 37 分 12.011 秒, 北纬 24 度 42 分 0.477 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057078、CT3505822016000057074 (地块6、7): 东经 118 度 37 分 16.916 秒, 北纬 24 度 41 分 59.453 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057069(地块8): 东经 118 度 37 分 14.406 秒, 北纬 24 度 41 分 59.859 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057049(地块9): 东经 118 度 37 分 7.665 秒, 北纬 24 度 41 分 58.836 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057055 (地块10): 东经 118 度 37 分 9.423 秒, 北纬 24 度 41 分 50.474 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057066 (地块11): 东经 118 度 37 分 12.532 秒, 北纬 24 度 41 分 47.905 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057058 (地块12): 东经 118 度 37 分 9.597 秒, 北纬 24 度 41 分 44.680 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057060 (地块13): 东经 118 度 37 分 10.485 秒, 北纬 24 度 41 分 43.232 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057075 (地块14): 东经 118 度 37 分 17.013 秒, 北纬 24 度 41 分 40.934 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057077 (地块15): 东经 118 度 37 分 17.225 秒, 北纬 24 度 41 分 39.060 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057068 (地块16): 东经 118 度 37 分 14.116 秒, 北纬 24 度 41 分 38.635 秒</p> <p>图斑编号 CT3505822016000057061 (地块17): 东经 118 度 37 分 11.084 秒, 北纬 24 度 41 分 37.264 秒</p>		

建设项目行业类别	八、非金属矿采选业 10：土砂石开采 101（不含河道采砂项目）：其他	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）/长度（km）	共治理的 17 处历史遗留矿山图斑总面积 55074.58m <sup>2</sup>	
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目	
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/	
总投资（万元）	321.8549	环保投资（万元）	98.46	
环保投资占比（%）	30.59	施工工期	42 个月（含 36 个月管护期）	
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____			
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。			
	<b>表 1-1 专项评价设置原则表</b>			
	专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否设置专项
	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	不涉及，本项目为矿山生态修复项目	否
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的 项目	不涉及，本项目为矿山生态修复项目	否
生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目	不涉及，本项目为矿山生态修复项目	否	
大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、	不涉及，本项目为矿山生	否	

	通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	态修复项目	
噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	不涉及，本项目为矿山生态修复项目	否
环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化范围学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	不涉及，本项目为矿山生态修复项目	否
根据表1-1分析，项目无需要设置环境影响专项评价。			
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		
其他符合性分析	<p><b>1、产业政策符合性分析</b></p> <p>本项目为晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于第一类 鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用——2、生态环境修复和资源利用：矿山生态环境修复工程”，因此，项目建设符合当前国家产业政策要求。</p> <p><b>2、“三线一单”控制要求的符合性分析</b></p> <p><b>（1）生态红线相符合性分析</b></p> <p>项目位于福建省泉州市晋江市龙湖镇，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法</p>		

规禁止开发的区域。

本项目为矿山生态修复工程，为非工业项目，本生态修复工程不会降低生态功能、不会减少生态红线面积、不会改变区域性质，项目区经晋江市龙湖镇人民政府核查认定为历史遗留矿山，明确需开展生态修复，所以本生态修复工程符合相关政策要求，符合生态保护红线管控要求。

### **(2) 环境质量底线相符合性分析**

项目所在区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单标准，周边地表水体为阳溪、吴厝水库、东溪水库，阳溪水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类，吴厝水库、东溪水库水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据泉州市生态环境局2024年6月发布的《泉州市生态环境状况公报（2023年度）》，项目区环境空气、地表水质量现状符合相应的环境标准要求。项目所在区域符合环境功能区划要求。

本项目为废弃矿山修复治理工程，非工业类项目，运营期无污染物排放；施工期在采取相应环保措施后，各种污染物均可达标排放，对区域环境影响较小，不会导致区域环境质量降级，故本次矿山生态修复工程的实施不会增加区域环境压力，符合区域环境质量控制的要求。故本次矿山修复工程的实施不会影响环境质量底线。

### **(3) 与资源利用上线的对照分析**

项目建设过程中所利用的环境资源主要为电、水。电属于清洁能源；项目施工期用水量小，而项目所在地水资源丰富。项目建设符合资源利用上线的要求。

### **(4) 与环境准入负面清单的对照**

对照《市场准入负面清单》（2022版）和《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的

通知》（泉政文[2015]97号）的附件中相关要求，项目工程建设不涉及负面清单中限制建设项目或禁止建设项目，因此项目建设符合当地市场准入要求。

### (5) 与生态环境分区管控相符性分析

对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》和《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），实施“三线一单”生态环境分区管控，本项目属于晋江市重点管控单元1（ZH35058220004），三线一单截图详见附图7，本项目建设符合该文件要求，具体分析详见下表。

表 1-2 项目与生态环境分区管控相符性分析

适用范围	准入要求	本项目	符合性	
全省陆域	空间布局约束	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。	本项目属于矿山生态修复项目，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不冲突。	符合
	污染物排放管控	1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换或“等量替换”。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。	本项目属于矿山生态修复项目，不涉及总磷、重金属排放，不涉及新增 VOCs 排放。	符合

			<p>2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。</p> <p>3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。</p>		
	泉州陆域	空间布局约束	<p>1.除湄洲湾石化基地外,其他地方不再布局新的石化中上游项目。</p> <p>2.泉州高新技术产业开发区(鲤城园)、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。</p> <p>3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目,现有化工(单纯混合或者分装除外)、蓄电池企业应限制规模,有条件时逐步退出;福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目;福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业,禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。</p> <p>4.泉州高新技术产业开发区(石狮园)禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目;福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。</p> <p>5.未经市委、市政府同意,禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。</p>	<p>本项目属于矿山生态修复项目,不属于空间布局约束范围内的项目,故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。</p>	符合
		污染物排放管控	<p>涉新增 VOCs 排放项目,实施区域内 VOCs 排放 1.2 倍削减替代。</p>	<p>本项目属于矿山生态修复项目,不涉及新增 VOCs 排放。</p>	符合
	晋江市重点管控单元 1 (ZH35058220004)	空间布局约束	<p>1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业;现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业 2025 年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。</p> <p>2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。</p>	<p>本项目属于矿山生态修复项目,不涉及管控要求情况。</p>	符合
		污染物排放管控	<p>1.完善城市建成区生活污水管网建设,逐步实现生活污水全收集全处理。</p> <p>2.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》</p>	<p>本项目为矿山生态修复项目,不涉及管</p>	符合

		(GB18918-2002)中的一级 A 标准, 并实施脱氮除磷。	控要求情况。	
	资源开发效率要求	高污染燃料禁燃区内, 禁止使用高污染燃料, 禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。	本项目为矿山生态修复项目, 不涉及管控要求情况。	符合
<p>综上所述, 本项目建设符合“三线一单”控制要求。</p> <p><b>3、与晋江引水管线保护符合性分析</b></p> <p>晋江供水工程供水主通道供水管线总长 28.573km, 在南高干渠 15km 处的田洋取水口取水输送至东山水库、溪边水库、龙湖, 并由溪边分水枢纽连通草洪塘水库。在南高干渠和各调蓄湖库建泵站和输水管道与各镇水厂接轨。晋江市引水管线管理范围为其周边外延 5m, 保护范围为管理区外延 30m。晋江引水二通道, 自金鸡水闸取水, 沿途流经泉州鲤城、清濛开发区, 最终进入晋江市供水公司位于池店镇的田洋取水口, 再输送到晋江的 3 个水库, 设计输水规模为 21m<sup>3</sup>/s, 全长 17km。晋江市引水管线管理范围为其周边外延 5m, 保护范围为管理区外延 30m。任何单位和个人不得侵占引供水主通道管理范围内的陆域和水域, 在保护范围内新建、扩建和改建的各类建设项目, 应按程序报水行政主管部门批准。禁止任何单位和个人在引供水主通道保护范围内擅自挖掘、取土、打井、钻采、埋坟、爆破、挖沙、采石或者占地堆放、倾倒垃圾、排入污水等行为; 禁止在引供水主通道上方行驶推土机、装载机等大型机械车辆或擅自压载重物, 严禁单位和个人进入引供水主通道涵洞内活动。</p> <p>根据《晋江市城市总体规划(2010-2030年)--市域水资源配置规划图》(附图5), 本项目不在晋江引水管线的保护范围内。因此项目选址符合晋江引水管线保护的相关要求。</p> <p><b>4、与《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发〔2016〕63号)符合性分析</b></p> <p>《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资</p>				



发〔2016〕63号)中要求“(三)加快历史遗留问题的解决。1、明确任务要求。各地要将矿山地质环境历史遗留问题的解决作为建设美丽中国的重要任务,纳入当地政府生态环境保护的目标任务,明确要求,分工负责,限期完成,严格考核和问责制度。2、加大财政资金投入。各级地方财政要加大资金投入力度,拓宽资金渠道,为废弃矿山、政策性关闭矿山等历史遗留的矿山地质环境恢复治理提供必要支持。3、鼓励社会资金参与。按照“谁治理、谁受益”的原则,充分发挥财政资金的引导带动作用,大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式。4、整合政策与资金。各地可根据本地实际情况,将矿山地质环境恢复治理与新农村建设、棚户区改造、生态移民搬迁、地质灾害治理、土地整治、城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用等有机结合起来,加强政策与项目资金的整合与合理利用,形成合力,切实提高矿山地质环境保护和恢复治理成效。对历史原因造成耕地严重破坏且无法恢复的,按照规定,补充相应耕地或调整耕地保有量。”

本项目属于矿山生态修复项目,项目建设可以消除采矿活动产生的地质灾害隐患,恢复或使地形地貌景观与周边自然环境相协调,恢复损毁土地的利用功能,提升生态环境质量和水土保持能力。因此,本项目符合《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发〔2016〕63号)中的加快历史遗留问题解决的要求。

### **5、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》符合性分析**

原环境保护部在2013年发布国家环境标准《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013),本项目建设与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》相符性分析见下表。

**表 1-3 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》符合性分析一览表**

		规范要求	本项目	符合性
矿山生态保护		在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。	本项目为废弃矿山修复治理工程，不属于在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，也不属于在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱地震和地质灾害易发地区进行矿产资源开发。	符合
		矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护矿山生物多样性。	本项目为废弃矿山修复治理工程，对治理区周围的动植物及植被情况进行了调查，未发现相关国家及地方重点保护动植物。	符合
		采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。	本项目为废弃矿山修复治理工程，设置临时堆场，所有固体废物均得到有效处置，不外排。	符合
		评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。	本项目为废弃矿山修复治理工程，治理活动对周围地表水影响不大。	符合
		矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。	本项目治理利用原有道路运输，外运沿途尽量避开环境敏感点，经过时禁鸣喇叭，对村庄影响不大。	符合
		排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。	本项目为废弃矿山修复治理工程，项目回填土主要来自矿山尾渣及周边矿山剥离表土。	符合
	露天采场生态	场地整治与覆土	露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和 15° 以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15° 以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、	本项目已编制完成《晋江市龙湖镇“三区两线”炉灶历史遗留废弃矿山生态修复实施方案》、《晋江市龙湖镇“三区两线”

修 复		喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。	上炉灶历史遗留废弃矿山生态修复实施方案》，采用了符合要求的场地整治和覆土方法。	
		边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。	本项目工程内容包含植被恢复工程。	符合
	露天采场植被恢复	位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。	本项目工程内容包含种植藤本植物等工程，修复后与周围景观相协调。	符合
		平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。	本项目为废弃矿山生态修复工程，修复后与周围景观相协调。	符合
	露天采场恢复与利用	露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。	本项目为废弃矿山生态修复工程，土地平整和充分利用土石方，做好水土保持。	符合
		恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。	本项目为废弃矿山生态修复工程，修复后满足相关用地要求。	符合

#### 6、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）符合性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发〔2005〕109号)中要求“六、废弃地复垦，1、矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采(选)矿—排土(尾)—造地—复垦—体化技术。2、矿山废弃地复垦应做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦。对于存在污染的矿山废弃地，不宜复垦作为农牧业生产用地；对于可开发为农牧业用地的矿山废弃地，应对其进行全面的监测与评估。3、矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等

固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。4、鼓励推广采用覆岩离层注浆，利用尾矿、废石充填采空区等技术，减轻采空区上覆岩层塌陷。5、采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤结构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。”

本项目属于废弃矿山生态修复工程，主要包括土地整治、围栏修筑、覆种植土等工作，符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发〔2005〕109号)中的废弃地复垦的要求。

## 二、建设内容

地理位置	<p>晋江市位于福建东南沿海，泉州市东南部，晋江下游南岸，北纬24°30'-24°54'，东经118°24'-118°43'，东北连泉州湾，东与石狮市接壤，东南濒临台湾海峡，南与金门岛隔海相望，西与南安市交界，北和鲤城区相邻。海岸线长121km，陆域面积649km<sup>2</sup>(不含滩涂、湿地)，海域面积6345km<sup>2</sup>。</p> <p>龙湖镇位于晋江市东南沿海，地理位置为东经118°31'，北纬24°36'。东临深沪湾，北接石狮市，西与永和镇毗邻，南与深沪、金井、英林三镇接壤。</p> <p>项目位于泉州市晋江市龙湖镇新街村、苏坑村及吴厝村，涉及修复治理17个历史遗留矿山，其中新街村15个历史遗留矿山，苏坑村1个历史遗留矿山，吴厝村1个历史遗留矿山，17个矿山图斑总面积50760.25m<sup>2</sup>，项目区东侧分布有龙翔路G358，北侧有埔锦路，交通便利。</p> <p>项目地理位置详见附图1，周边环境示意图详见附图2。</p>
项目组成及规模	<h3>一、项目由来</h3> <p>根据《晋江市废弃矿山生态修复规划（2021-2030年）》部署安排，晋江市龙湖镇2023年历史遗留废弃矿山列为2021~2024年度治理对象。本项目位于晋江市龙湖镇，新街村境内17个历史遗留矿山存在地形地貌景观破坏、土地侵占、潜在崩塌等地质问题。根据自然资源部办公厅《关于印发〈“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划〉的通知》（自然资办发〔2022〕31号）和福建省自然资源厅制定的《福建省“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划实施方案》（闽自然资发〔2023〕13号）、《泉州市历史遗留废弃矿山生态修复三年行动计划》等的要求，为加快推进历史遗留废弃矿山生态修复工作，促进生态文明建设，针对废弃矿山存在的生态问题，因地制宜，科学规划，综合施策，系统修复，达到恢复矿山整体生态功能的目的，龙湖镇人民政府拟对龙湖镇新街村17个历史遗留矿山进行生态修复治理。2023年12月，受晋江市龙湖镇人民政府委托，福建省闽东南地质大队承担了龙湖镇新街村17个历史遗留矿山生态修复方案的编制任务。接受任务后，福建省闽东南地质大队组织技术人员到拟治理图斑及周边进行了现场调查，并收集了相关资料，在此基础上按相关标准和技术规范编制了《晋江市龙湖镇“三区两线”炉灶历史遗留废弃矿山生态修复实</p>

施方案》、《晋江市龙湖镇“三区两线”上炉灶历史遗留废弃矿山生态修复实施方案》，两个方案均于2024年1月14日取得审查意见书（附件4），并于2024年3月5日取得泉州市自然资源和规划局的批复：泉资规〔2024〕68号（附件3），通过该生态修复方案的实施，能有效增加项目区内林地面积，加强其植被恢复建设，有效减少地质环境问题风险隐患及积水深坑安全隐患，有效恢复矿山生态环境，全面提升环境品质，促进人与自然和谐发展。

“三区两线”是指省级以上自然保护区，省级以上风景名胜区，县级以上城市规划区等重要居民集中区周边；高速铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线，海岸线直观可视范围。“三区”指生态控制区，集中建设区、限制建设区，“两线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线。

项目红线涉及17个历史遗留矿山开采方式均为露天山坡式、露天凹陷式开采，过去长期采矿活动严重破坏了矿山地质环境，突出地质环境问题主要表现在采场区块危岩的稳定性、凹陷开采形成深坑的安全性、坡面水土流失等。由于历史原因，加之地方环保意识薄弱，上述地质环境问题至今未得到全面治理。在此背景以及在《晋江市龙湖镇“三区两线”炉灶历史遗留废弃矿山生态修复实施方案》、《晋江市龙湖镇“三区两线”上炉灶历史遗留废弃矿山生态修复实施方案》的基础上，晋江市龙湖镇人民政府于2024年6月25日委托本公司编制《晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留废弃矿山修复项目-新街村环境影响报告表》。

本项目为晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留矿山生态修复项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“八、非金属矿采选业10——11、土砂石开采101（不含河道采砂项目）——其他”，应编制环境影响报告表。我公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制完成本项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批。

**表 2-1 建设环境影响评价分类管理名录**

项目类别	环评类别		
	报告书	报告表	登记表
八、非金属矿采选业 10			

111、土砂石开采 101 (不含河道采砂项目)	涉及环境敏感区的(不含 单独的矿石破碎、集运; 不含矿区修复治理工程)	其他	/
<p><b>二、项目概况</b></p> <p>(1) 项目名称: 晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留废弃矿山修复项目-新街村</p> <p>(2) 建设单位: 晋江市龙湖镇人民政府</p> <p>(3) 建设地点: 福建省泉州市晋江市龙湖镇</p> <p>(4) 建设性质: 新建</p> <p>(5) 总投资: 321.8549 万元</p> <p>(6) 建设内容及规模: 工程共治理 17 处历史遗留矿山, 图斑总面积 55074.58m<sup>2</sup>。治理工程拟采用“场地清理、修筑挡土墙、修筑种植池、高位水池, 回填种植土, 设置喷淋系统, 设立警示标志、设置防护栏, 种植乔、灌、藤, 播撒复合草籽”等工程、植物措施, 对废弃矿山图斑“青山挂白”区域进行综合治理。</p> <p><b>三、治理区范围</b></p> <p>本项目新街村治理区包括炉灶治理区和上炉灶治理区, 炉灶治理区由 9 个图斑组成(地块 1~地块 9), 面积 31462m<sup>2</sup>, 设为治理分区 I。上炉灶治理区由 8 个图斑组成(地块 10~地块 17), 面积 23612.58m<sup>2</sup>, 上炉灶治理区分为治理分区 II、治理分区 III 两个治理分区, 治理分区 II 由 4 个图斑组成(地块 10~地块 13), 面积 14608.59m<sup>2</sup>。治理分区 III 由 4 个图斑组成(地块 14~地块 17), 面积 9003.99m<sup>2</sup>。治理区面积合计 132234m<sup>2</sup>, 各地块概况见表 2-2。</p>			

**表 2-2 项目治理区图斑概况一览表**

治理分区	地块编号	图斑编号	拐点坐标数	三调地类	图斑面积 (m <sup>2</sup> )
I	地块 1	CT3505822016000057043	95	坑塘水面	2079
	地块 2	CT3505822016000057037	159	坑塘水面	2721
	地块 3	3505820610022001	97	坑塘水面、其他林地、乔木林地	3018
	地块 4	3505820610022002	135	坑塘水面、乔木林地、国有工业用地、水浇地、其他草地、工业用地、农村道路	15321
	地块 5	CT3505822017000057004	43	其他草地、旱地、设施农用地	3491
	地块 6	CT3505822016000057078	90	坑塘水面、乔木林地、裸岩石砾地、田坎、特殊用地	965
	地块 7	CT3505822016000057074			2874
	地块 8	CT3505822016000057069	29	坑塘水面、乔木林地	532
	地块 9	CT3505822016000057049	34	水浇地、乔木林地、农村宅基地	461
	小计				
II	地块 10	CT3505822016000057055	25	旱地	683.3
	地块 11	CT3505822016000057066	70	乔木林地、坑塘水面	6793.66
	地块 12	CT3505822016000057058	51	乔木林地	1998.02
	地块 13	CT3505822016000057060	84	坑塘水面	5133.61
	小计				
III	地块 14	CT3505822016000057075	78	坑塘水面	1066.54
	地块 15	CT3505822016000057077	74	旱地、乔木林地、其他草地	3254.52
	地块 16	CT3505822016000057068	97	乔木林地、坑塘水面	1497.55
	地块 17	CT3505822016000057061	86	乔木林地、其他草地	3185.38
	小计				
合计					55074.58

#### 四、主要建设内容

工程治理历史遗留矿山图斑 17 个，图斑总面积 55074.58m<sup>2</sup>，扣除已自然复绿、水塘保留区、地物保留区外，需治理范围面积 52093m<sup>2</sup>，治理工程、植物措施工程量包括场地清理 17517m<sup>2</sup>，种植土回填 12559m<sup>3</sup>，挡土墙 353m，排水沟 125m，沉砂池 2 座，种植池 455 处，喷灌系统（引水管 244m、主管 525m、支管 2950m、喷头 576 个），设立高位水池/控制枢纽 8 处，警示标志 23 面，铁丝网护栏 2680m；种植马占相思和夹竹桃各 5878 株，种植葛藤 2449 株，播撒虻蜞菊/狗牙根混合草籽面积 52093m<sup>2</sup>；并设置监测点 10 个。

本项目工程组成详见表 2-3。

**表 2-3 项目工程组成一览表**



工程组成	主要内容	工程规模	备注
主体工程	生态修复工程	炉灶治理区 治理工程、植物措施工程量包括采坑回填 4818m <sup>3</sup> ，场地清理 23379m <sup>2</sup> ，种植土回填 14308m <sup>3</sup> ，修筑种植池 42 个、挡土墙 459m、排水沟 446m，喷灌系统（抽水系统 5 套、引水管 196m、主管 651m、支管 3336m、喷头 669 个），设置蓄水池 5 座，警示标志 26 面，铁丝网护栏 1714m；种植马占相思 921 株，种植野葛 277 株、爬山虎 105 株，播撒虻蜞菊面积 20841m <sup>2</sup> 。	拟建
		上炉灶治理区 治理工程、植物措施工程量包括场地清理 12896.13m <sup>2</sup> ，喷灌系统（引水管 76m、主管 100m、支管 1121m、喷头 84 个），设立高位水池 2 座，排水沟 276m。沉淀池 2 座，警示标志 11 面，铁丝网护栏 1153m；种植马占相思和夹竹桃各 1625 株，播撒狗牙根和虻蜞菊面积 9107m <sup>2</sup> 。	拟建
公用工程	供电工程	由附近电网接入	拟建
	供水工程	施工期不设施工营地，施工生活租用附近民房；施工用水和后期养护用水来源于治理区水坑。	拟建
临时工程		(1) 不设弃渣场和施工营地，施工生活租用附近民房。 (2) 利用治理区内现有道路及周边道路，不专门设置施工便道。 (3) 项目各治理区均有裸露地表，可作为临时施工场地，后续随着修复工作的进行，逐步对各个场地进行修复。	拟建
环保工程	废水污染防治措施	施工期不设施工营地，施工生活租用附近民房，生活污水依托当地污水处理、排放系统；施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水抑尘，不外排。	拟建
	废气污染防治措施	对施工区道路进行洒水降尘；对施工作业区开展抑尘作业；施工区四周设置围挡和自动喷淋装置。	拟建
	噪声污染防治措施	尽量选用低噪声、低振动的施工机械和工艺；合理安排施工时间、运输路线；在施工现场周边需设置施工围挡。	拟建
	固体废物污染防治措施	生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置；建筑垃圾可回收利用的外售综合利用，不能利用的合理处置，土石方全部回填利用；土石方应当适量装载，密闭运输，避免运输途中出现泄漏、遗撒现象。	拟建
	绿化工程	炉灶治理区种植马占相思 921 株，种植野葛 277 株、爬山虎 105 株，播撒虻蜞菊面积 20841m <sup>2</sup> 。上炉灶治理区种植马占相思和夹竹桃各 1625 株，播撒狗牙根和虻蜞菊面积 9107m <sup>2</sup> 。	
	灌溉、管护	水源取自项目区积水坑，不足时可就近抽水补充；草本植物播种后及时浇水灌溉，灌溉设备以雾化管为好，雾化程度高，可防止水滴太大将种子冲溅出土壤；加强后期跟踪监测管理，监测次数为 1 次/月，监测年限为 42 个月。	拟建

## 五、主要任务

对项目区内图斑遗留采坑边坡、底盘、建筑物、乱石堆渣、坑潭积水等进行治理、恢复。由于治理对象主要为开采形成的采坑和矿山公路，部分区域植被自然恢复能力低。因此，根据本废弃矿山的实际情况，采用回填种植土、人工穴植等多手段、多方法做好植被恢复工作。

主要治理任务如下：

1、对底盘的碎石堆渣、堆料进行清理、覆土、拦挡并设置截排水措施，设置喷灌系统等工程措施，恢复植被生长条件；

2、采取乔、草、藤等绿化植物措施，恢复景观绿色、植树固土、涵养水源，减少因采矿造成的环境影响；

3、在项目区主要出入口、深坑水塘周边设置围栏、警示标志，防止无关人员靠近，加强安全防护。

## 六、修复工作部署

### 1、修复方式

本项目修复方式主要分为自然恢复、辅助再生及生态重建三种。

### 2、修复措施

项目区根据图斑分布、现场实际情况，不同区域的地质环境问题采取不同的生态修复措施，达到降低采坑风险、区域植被复绿的最终目标。

自然恢复主要针对现阶段植被复绿情况良好的区域，对植被长势优秀的区域，避免人为破坏，保持区域内植被自然恢复；

辅助再生主要针对适宜植被生长，但恢复情况不佳的区域。人为采取适宜植被补种的手段，并对区域内植被进行人工养护，保证植被成活率；

生态重建主要针对植被自然无法生长的区域及存在地质安全风险隐患的区域。需要消除安全隐患，营造植被生长的区域环境条件。采取工程修复措施和植物复绿措施。具体措施如下。

工程修复措施：堆渣浮石场地清理、挡土墙修筑、水坑围栏防护、修筑种植池、种植土回填、截排水沟修筑、警示牌设置、灌溉系统等；

植物复绿措施：乔、草、爬藤及其多样性结合的复绿措施，土壤施肥及后期养护等。

## 七、主要治理措施及方案

### 1、治理措施

工程治理历史遗留矿山图斑 17 个，共划分 3 个治理区域，其中，治理区 I 包含图斑 9 个（地块 1 至地块 9），治理区 II 包含图斑 4 个（地块 10 至地块 13），治理区 III 包含图斑 4 个（地块 14 至地块 17）。具体治理措施分为治理恢复工程、监测工程和植被管护，其中治理恢复工程包括场地清理、水坑围栏防护、客土

回填、挡土墙修筑、排水沟及沉淀池修筑、警示牌设立、喷灌系统及植物复绿措施等，监测工程包括崩塌体、滑坡体监测，地形地貌景观监测等。

### (1) 地块 1~地块 9

#### ①回填土石方

地块三为后期转型利用，需在凹坑内回填土石方，保障治理区大气降水排泄通畅。土石方来源主要为治理区周边土地平整项目开挖产生的土石方，由相关部门协调解决，不得使用易分解出有害组分的石土。

#### ②场地清理与平整

首先采用人工方式清理平台及坡面的碎石、块石、垃圾、堆土、危岩体以及铁管围栏，对废弃矿山地面、坡面进行清理。堆土可就近采坑进行填埋，或平整后经覆土进行植被复绿。对治理区表层进行清理，去除土中遗留的碎石并翻耕、去除施工垃圾及其他不利于苗木生长的杂物，种植土回填利用自卸汽车将土卸到目的地后，利用推土机将土往前推进，严格将铺土厚度控制在设计要求内。治理区场地清理面积总计为 23379m<sup>2</sup>。

#### ③种植土回填

地块三、地块四回填种植土厚度为 0.8m，地块五、地块六、七以及地块九回填土厚度为 0.3m。总共需回填种植土 14308m<sup>3</sup>。

项目区采坑回填的砂石土以及种植土由龙湖区人民政府统一进行协调。

种植土土源将取自附近工程项目剥离土，运距约 10km，回填方式采用人工方式回填。项目区内水源可就近抽取采坑内积水、水塘内积水及附近民房生活用水。

#### ④修建种植池

在不易开展大面积回填种植土地段采用修建种植池的方式辅助复绿。种植池规格为外长 3m、外宽 1m、高 0.5m，修建种植池 42 个。

#### ⑤修筑拦挡矮墙

台阶平台外侧前缘及道路两侧修筑拦挡矮墙，拦挡矮墙规格上宽 0.3m，下宽 0.4m，高 0.8m，合每米浆砌块石量 0.28m<sup>3</sup>。合计修建拦挡矮墙 459m，砌块石量  $0.28 \times 459 \approx 129(m^3)$ 。

#### ⑥修建排水沟

排水沟修筑在回填表土区内侧以及两侧，其断面规格统一要求为：排水沟宽 0.3m，沟深 0.3m，侧壁砌砖厚度 0.12m；采用 C15 细石砼铺设，厚 0.12m，每 30m 设一道沉降缝，缝宽 2cm，并采用沥青、麻丝填塞；水泥砂浆抹面。项目区内共需修建排水沟 446m。

#### ⑦喷灌系统

喷灌管道包括主管、支管两种类型，喷灌主管沿山坡地形铺设，支管通过变径接头与主管连接，各台阶沿排水沟铺设，底盘垂直于主管铺设，间距为 20m，管道材料均采用 PP-R 管，区内共需喷灌主管长 651m，喷灌支管长 3336m。

增压控制系统安装在蓄水池附近，通过引水管将灌溉用水输送至蓄水池，区内共需引水管长 196m。

喷淋采用内镶式压力补偿管，沿支管布置间距为 5m，区内共需喷头 669 个。

#### ⑧蓄水池

在治理区高位处设置高位水池，因区内灌溉面积不大，为了避免破坏环境，区内高位水池采用拟采用塑料水塔或不锈钢水塔，容量为 1T，其中，地块二、地块三、地块六各设置一座蓄水池，地块四设置两座蓄水池。

#### ⑨修建铁丝网护栏

在坡顶种植池外侧修建一排铁丝网防护，防止闲杂人等误入。铁丝网防护材料采用热镀锌，样式为铁丝菱形勾花网，网高 2.0m，网孔规格为 50mm×50mm，铁丝网包塑丝径约 4mm，区内铁丝网防护水平投影长 1822m。

#### ⑩警示标志

在采坑周边设置醒目的安全警示标志，防止闲杂人等误入。警示标志底座高 0.5m，上宽 1.2m，下宽 1.4m，厚度 0.5m，混凝土浇筑；警示标志牌立于底座上，长 1m，高 1m，厚度 0.15m，钢筋(φ 16 间距 125×125mm)混凝土 (C20) 浇筑，牌上注安全警示标语。

综上，治理区工程措施工程量汇总见下表。

**表 2-4 地块 1~9 工程量统计表**

项目名称	位置	单位	数量	总计
1、采坑回填	地块3	m <sup>3</sup>	4818	4818
2、场地清理堆土、建筑垃圾、石粉渣、水泥硬化地面等	地块1	m <sup>2</sup>	870	23379
	地块2		568	
	地块3		11019	
	地块4		4887	

工程措施		地块5		1112			
		地块6、7		4484			
		地块9		439			
	3、回填种植土		地块3	m <sup>3</sup>	8815	14308	
			地块4		3682		
			地块5		334		
			地块6、7		1345		
			地块9		132		
	4、砌筑挡土墙		地块3	m	144	459	
			地块4		315		
	5、修建排水沟		地块3	m	446	446	
	6、喷灌系统	主管	地块1	m	68	651	
			地块2		10		
			地块3		222		
			地块4		183		
			地块5		43		
			地块6、7		100		
			地块9		25		
		支管		地块1	m	80	3336
				地块2		25	
				地块3		1710	
				地块4		595	
				地块5		151	
				地块6、7		720	
				地块9		55	
		抽水系统		地块2	套	1	5
	地块3			1			
	地块4			2			
	地块6、7			1			
	喷头		地块1	个	19	669	
地块2			5				
地块3			344				
地块4			120				
地块5			27				
地块6、7			143				
地块9			11				
7、铁丝网护栏		地块1	m	177	1714		
		地块2		260			
		地块3		333			
		地块4		620			
		地块5		90			
		地块6、7		141			
		地块8		93			
8、蓄水池		地块2	套	1	5		
		地块3		1			
		地块4		2			
		地块6、7		1			
9、警示标志		地块1	警示牌	面	2	26	

		地块2			5	
		地块3			5	
		地块4			6	
		地块5			3	
		地块6、7			3	
		地块8			2	

(二) 植物措施

工程采取树、藤、草相结合，树种选择常绿的树、藤、草本植物。选用的主要绿化植物为马占相思树、蟛蜞菊及野葛。

①乔木

在治理区平缓地段种植乔木，株距 2×2m，株行距 2.0×2.0m，回填种植土区域采用普通种植方式，保持现状土质区域采用穴种方式，种植地块仅为地块 4，共 921 株。

②草本植物

在治理区平缓地段播撒蟛蜞菊，以尽快覆盖挂白区域，保水保土，形成有利于植物生长的水土环境，重新营造和谐的自然景观。除地块 2、地块 8 外均有种植，治理区共需播撒蟛蜞菊面积 22526m<sup>2</sup>。

③藤类植物

在治理区坡顶种植葛藤，以尽快覆盖挂白区域，保水保土，形成有利于植物生长的水土环境，重新营造和谐的自然景观。治理区内仅在地块 1、地块 2、地块 4 种植野葛 277 株，在地块 4 种植爬山虎共 105 株。

表 2-5 治理区植物措施工程量汇总表

项目名称及规格		单位	位置	数量	总计
植物措施	马占相思树	株	地块 4	921	1042
	野葛	株	地块 1	57	277
			地块 2	36	
			地块 4	184	
	爬山虎	株	地块 4	105	105
	蟛蜞菊	m <sup>2</sup>	地块 1	870	22526
			地块 3	11019	
			地块 4	4602	
地块 5			1112		
地块 6、7			4484		
			地块 8	439	

(2) 地块 10~地块 17

(一) 工程措施

#### ①场地清理

为达到良好的复绿效果，清除治理区挂白现象，拟对各地块表面堆积的建筑垃圾、堆土、块石等进行清理。其中地块 10 清理堆土、生活垃圾和建筑垃圾的面积 683m<sup>2</sup>，地块 12 治理区 12-1，地块 13 治理区 13-1，共清理建筑垃圾，生活垃圾的面积 12097m<sup>2</sup>；地块 15 治理区 15-1 场地清理清理石粉渣、条石面积 79.28m<sup>2</sup>，地块 17 人工补植区 17-1 场地清理清理条石面积 36.85m<sup>2</sup>，合计治理区场地清理的面积为 12896.13m<sup>2</sup>。

#### ②种植土回填

根据所选用的绿化植物马占相思树、葛藤、狗牙根、蟛蜞菊的生长要求，结合拟设计恢复治理区土地类型为乔木林地，在地块 10、地块 12、地块 13、地块 15 裸露区回填适量的种植土，改善复绿条件。

地块 10 和地块 15 场地修复后用作耕地，其余需要回填种植土地块场地修复后用作乔木林地。

#### ③修建种植池

为了美化治理区边坡景观，加速治理恢复进程，在不易开展大面积回填种植土地段采用修建种植池的方式辅助复绿。种植池规格为外长 3m、外宽 1m、高 0.5m，墙厚 0.12m，采用 M7.5 浆砌砖防护。共需修建种植池 20 座，其中地块 11 修建 20 座。

#### ④砌筑挡土墙

为防止回填种植土的流失，地势倾斜地段应砌筑挡土墙，设计挡土墙规格为上顶宽 0.4m，下底宽 0.6m，高 1.0m，截面积为 0.4，M7.5 浆砌块石防护。治理区内共需修筑浆砌块石挡土墙体积为 92.51m<sup>3</sup>。其中地块 12、地块 13 合计需砌筑挡土墙体积为 56.47m<sup>3</sup>，地块 15 需砌筑挡土墙体积为 36.04m<sup>3</sup>。

#### ⑤喷灌系统

为了治理区内所种植的植物维护工作能够简便、高效，区内布设完善的灌溉管道系统对植物进行喷灌。

喷灌管道包括主管、支管两种类型，喷灌主管沿山坡地形铺设，支管通过变径接头与主管连接，底盘垂直于主管铺设，区内共需喷灌主管长 100m，喷灌支管长 1121m。

增压控制系统一般安装在蓄水池附近，通过引水管将灌溉用水输送至高位水池，区内共需引水管长 76m。

喷淋采用内镶式压力补偿管，区内共需喷头 267 个。

⑥修筑排水沟

排水沟规格采用矩形断面，断面内截面宽 0.4m，深 0.3m，其中地块 12、地块 13 共需修筑排水沟 169m，地块 15 修筑排水沟 90.1m，共计治理区修筑排水沟 276m。

⑦设置沉砂池

在排水沟下游设置沉淀池，将排水沟中的泥沙进行沉淀，防止下游堵塞。区内共需设置沉淀池 2 个，其中地块 12，地块 13 需设置沉淀 1 个；地块 15 需设置沉淀池 1 个。

⑧修建铁丝网护栏

为了保障人员安全，在治理区水塘外围修建防护栏，总长度约 1153m，其中地块 11 防护栏 362m；地块 12、地块 13 共需修建防护栏 354m，地块 14 防护栏 173m；地块 16 防护栏 170m；地块 17 防护栏 94m。

⑨高位水池

区内高位水池采用拟采用塑料水塔或不锈钢水塔，容量为 1T，其中，地块 12 修建 1 座，地块 15 修建 1 座。共修建 2 座高位水池。

⑩警示标志

在各地块均有设置警示牌，其中治理区地块 11 设置警示牌 4 面，地块 12 和地块 13 共设置警示牌 1 面，地块 14 设置警示牌 2 面、地块 15 设置警示牌 1 面、地块 16 设置警示牌 1 面、地块 17 设置警示牌 2 面，共设置警示牌 11 面。

**表 2-6 地块 10~17 工程量统计表**

项目名称		位置	分区	单位	数量	总计		
工程措施	1、场地清理堆土、建筑垃圾、集装箱、石粉渣等	地块 10	治理区 10-1	m <sup>2</sup>	683	683	12896.13	
		地块 12	治理区 12-1、		12097	12097		
		地块 13	13-1					
		地块 15	治理区 15-1					
	地块 17	人工补植区 17-1	36.85	36.85				
	2、回填种植土	地块 12、	治理区 12-1、	13-1	m <sup>3</sup>	10140	10140	10821.92
		地块 13						
	地块 15	治理区 15-1	681.92	681.92				
3、砌筑挡土墙	地块 12、地块 13			m	141.17	231.27		



		地块 15		90.1	
4、排水沟	地块 12、地块 13		m	169	276
	地块 15			107	
5、喷灌系统	地块 12、 地块 13	主管	m	70	φ63mm 聚乙烯管
		支管	m	1048	φ40mm 聚乙烯管
		引水管	m	46	φ75mm 聚乙烯管
		喷头	个	209	/
	地块 15	主管	m	30	φ63mm 聚乙烯管
		支管	m	73	φ40mm 聚乙烯管
		引水管	m	30	φ75mm 聚乙烯管
		喷头	个	58	/
6、铁丝网护栏	地块 11	362m			1153m
	地块 12, 地块 13	354m			
	地块 14	173m			
	地块 16	170m			
	地块 17	94m			
7、高位水池	地块 12	1 座			2 座
	地块 15	1 座			
8、沉砂池	地块 12, 地块 13	1 座			2 座
	地块 15	1 座			
9、警示标志	地块 11	4 面			11 面
	地块 12, 地块 13	1 面			
	地块 14	2 面			
	地块 15	1 面			
	地块 16	1 面			
	地块 17	2 面			
10、种植池	地块 11	20 座			20 座

(二) 植物措施

①乔木、灌木

在治理区平缓地段种植乔木和灌木，株距 2×2m，株行距 2.0×2.0m，回填种植土区域采用普通种植方式，保持现状土质区域采用穴种方式，其中，地块 12 和地块 13 治理区需种植马占相思和夹竹桃各 1537 株；地块 17 人工补植区需穴种植马占相思和夹竹桃各 88 株；综上，治理区共需种植马占相思和夹竹桃 1625 株。

②草本植物

在治理区平缓地段播撒狗牙根和蟛蜞菊，以尽快覆盖挂白区域，保水保土，形成有利于植物生长的水土环境，重新营造和谐的自然景观。其中地块 10 治理区需播撒蟛蜞菊面积 683m<sup>2</sup>；地块 12 和地块 13 需播撒狗牙根和蟛蜞菊面积

6151m<sup>2</sup>，地块 15 治理区需播撒虻蜚菊面积 2273m<sup>2</sup>；治理区共需播撒狗牙根、虻蜚菊面积 9107m<sup>2</sup>。

### ③藤类植物

在治理区坡顶种植葛藤，以尽快覆盖挂白区域，保水保土，形成有利于植物生长的水土环境，重新营造和谐的自然景观。治理区内仅在地块 11 种植 100 株，地块 12 种爬山虎 12 株。

治理区内植物措施工程量见下表。

**表 2-7 治理区植物措施工程量汇总表**

项目名称及规格		单位	位置	分区分	数量	总计	
植物措施	马占相思树和夹竹桃	株	地块 12, 地块 13	治理区	1537	1625	
			地块 17	人工补植区	88		
	葛藤		地块 11	治理区	100	100	
	爬山虎		地块 12	治理区	95	95	
	狗牙根和虻蜚菊		m <sup>2</sup>	地块 10	治理区	683	9107
				地块 12, 地块 13	治理区	6151	
地块 15		治理区		2273			

## 八、跟踪监测

### 1、监测点位和内容

建立监测网络，主要是为了检验生态绿化的效果，监测矿山生态绿化植物的存活率，确保生态修复达到预期效果。监测地点主要有 20 个，分别布置在项目区域各个图斑。

监测内容：a) 植物生长常规监测；b) 已复绿工程毁坏情况（包括排水系统是否通畅、防护栏有无倒塌等）；c) 地质环境问题（包括滑坡、高陡边坡稳定性等）。

植物生长常规监测包含以下几点：

(1) 监测治理区生态植被修复后植被的成活状况，包括生态修复绿化种植的各类草本、乔木和藤本植物成活率及生长情况。(2) 监测生态修复植被生长过程中的抗逆性能，特别是植物在极端气候条件下的生存态势，及时采取补植、修剪、支护等相应措施。(3) 生态复绿植物生长过程中的抗病虫害能力，及时发现并处理病虫害隐患。

### 2、监测方法

监测方法包括调查与巡查、地面定位观测及临时监测等。调查与巡查是指

定期采取线路调查或全面调查，采用 GPS 定位仪、照相机、标杆、尺子等项目区内工程措施、植物措施实施情况（土地整治、生态防护工程等）进行监测记录。监测方法分为定期监测与不定期监测。定期监测结合工程进度和措施，定时定点实地查看，发现有缺苗状况及时进行补种工作，围栏破损确实及时上报。同时，不定期进行整个项目区域踏勘调查，特别是大雨及暴雨后对具有潜在土地危险的地段的临时查看，若发现较大的土地损毁类型的变化或流失现象，及时监测记录。

### 3、监测期限和频次

每个监测点监测次数为 1 次/月，监测期限为 42 个月，每个监测点监测次数为  $20 \times 42 = 840$  次。

对各种监测数据进行综合整理归纳和分析、研究，找出它们之间的内在联系和规律性，及其与自然条件、地质环境和各种因素之间的关系，对边坡的稳定性做出正确的评价，对其变形破坏和活动做出正确的预报。采场边坡若出现滑坡、崩塌或开裂预警时，应及时发出警报，撤离现场作业人员，并及时按市、区地质环境问题防治方案要求进行情况上报。

## 九、后期管护

1、工程设施维护主要对围栏、挡土墙、排水系统、喷灌系统等设施，按照工程设计和运行要求进行定期检查和维修，发现工程设施不正常或损毁，应及时修复或替换，确保其功能完好。此外为确保绿化工程的水供应和排水畅通，应定期检查和维修水源、渠道和排水系统，以保证植物正常生长所需的水分和排水的通畅。

2、植被养护主要采取定期或不定期喷水、追肥、清除杂草、防治病虫害、补植等措施，对复绿植被进行养护。后期养护水源从就近水坑、水塘抽取，采用喷灌或者人工灌溉方式进行灌溉养护。

3、成活期养护：完工后 12 个月内，必须经常浇水，保持基质层湿润，保证种子发芽期、成坪期和藤本植物恢复生根期所需水分。同时应注意施肥、补植及病虫害防治等管养工作。

4、后期养护：于成活期结束后，主要在旱季视天气情况定期浇水，并对其进行施肥及病虫害防治等养护，使其逐步进入自然生长状态，养护总期限 36 月。

	<p>5、管护期后植物自然生长能力：所选植物均为耐旱、耐贫瘠、管理粗放乡土植物，成活率高，且局部种子具有固氮的生物特性，能够长期提供生物肥料，达到自给自足。2~3年后达到良好的草藤结合的护坡效果和景观效果，以及简养护状态的植物群落，10~20年后能达到自然协调生长和演绎的植物群落。</p>
<p>总 平 面 及 现 场 布 置</p>	<p><b>一、治理总平面布置</b></p> <p>本项目属点式工程，但建设内容分散，根据地块地形、地貌、地质情况、水文条件及原矿区开挖边坡情况，确定地块坡向，以保障地块排水能通畅排泄。在施工生产区的布置上遵循以下原则：一方面方便于施工，施工过程中遵循就近布置的原则，另一方面减少由于工程施工而导致扰动地表面积增加的原则，在施工中合理布置施工生产区。各矿区总体平面布置如下：</p> <p>①结合用地布局，场地整体以竖向布局为主，充分利用矿区采矿形成的阶梯布设施工设备及取土堆放，方便施工；同时施工设备分散布设，通过地势高差降低设备运行噪声。</p> <p>②施工时因地制宜进行地形地貌修复改造，控制土石方及防护工程量及截排水沟，减少生态修复成本。</p> <p>③在临路的采坑附近，设置警示牌与护栏等。</p> <p>本次治理范围内已有道路与外界公路相连，需治理的矿区均已有道路相连，本项目施工道路利用原矿山已有道路，本次建设不新建道路，项目建设期进行利用，后期进行植被恢复。</p> <p>项目各个矿区生态修复治理工程部署图见附图4。</p> <p><b>二、施工现场布置</b></p> <p>(1) 取土场和弃渣场</p> <p>不设取土场和弃渣场，回填土石方来源于项目本身，种植土外购。</p> <p>(2) 施工便道</p> <p>利用治理区内现有道路及周边道路，交通便利，不专门设置施工便道。</p> <p>(3) 施工营地</p> <p>项目不设置施工营地，施工人员依托周边村庄。</p> <p>(4) 临时施工场地</p>

	<p>项目各治理区均有裸露地表，可作为临时施工场地，后续随着修复工作的进行，逐步对各个场地进行修复。</p>
<p>施 工 方 案</p>	<p><b>一、建筑材料运输条件</b></p> <p>本项目所在地区的道路交通运输网络较为发达，道路沿线有现状道路与本项目连接，交通运输条件便捷。工程所需材料进场条件良好。</p> <p><b>二、施工用水、电情况</b></p> <p>(1) 施工用水</p> <p>施工期不设施工营地，施工生活租用附近民房；施工用水和后期养护用水来源于治理区水坑。</p> <p>(2) 施工用电</p> <p>施工用电可从周边电网接入，供应可靠，电源电力稳定充足。</p> <p><b>三、施工工序和方案</b></p> <p>清理→围栏防护→土地整治→挡土墙、截排水工程→覆种植土→复绿工程→养护管理。</p> <p>(1) 清理</p> <p>采用人工方式清理浮石、碎石、堆渣，对废弃矿山地面、坡面进行清理。堆渣主要是石块和土，可就近采坑进行填埋，或平整后经覆土进行植被复绿。</p> <p>(2) 围栏防护</p> <p>为了保障人员安全，在治理区水塘外围修建防护栏。铁丝网防护材料采用热镀锌，样式为铁丝菱形勾花网，网高 2.0m，网孔规格为 50mm×50mm，铁丝网包塑丝径约 4mm，为增加铁丝网稳固性，需在铁丝网间设置间隔为 3m 的骨架，骨架材料同样采用热镀锌，骨架立柱直径约 60mm，热镀锌片厚度 2.5mm，高度与铁丝网相同为 2.0m。</p> <p>(3) 土地整治</p> <p>本项目部分区域清渣后基底为土质结构，需进行土地整治后进行覆土，土地整治深度 30cm，采取机械与人工结合的方式，首先对表层进行清理，种植土回填利用自卸汽车将土卸到目的地后，利用推土机将土往前推进，严格将铺土</p>

厚度控制在设计要求内。

#### (4) 挡土墙、截排水沟

挡土墙施工工序为：施工准备→基础开挖→片石块基础、墙体砌筑→伸缩缝处理、勾缝→回填。

①准备施工机械设备及砂石材料。

②基础采用机械开挖，人工配合清理基底，挡墙基坑采用跳槽开挖，随开挖、随下基、随砌筑墙身，以免长时间暴露，岩体失去稳定而出现坍塌。

③挡墙砌体采用铺浆法分层砌筑(即先铺砂浆，再铺砌石块，最后砂浆填缝、填塞小石块于大缝中)，水平缝应大体一致，错缝应一丁一顺形式；竖缝应错开，不得贯通。石石之间相互咬接，不得直接接触，大石之下不得塞垫小块，填砂浆应饱满，不得有孔洞。挡墙镶面块石外露面修凿平整，四周方正，厚度不小于 25cm，砂浆必须饱满，叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于 80%；砌体的灰缝厚度宜为 20~30mm，石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石块嵌实，不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。

截排水沟施工工序为：定位放线测量→沟槽开挖→清底报验→砌筑→抹面→养护→报验。

浆砌块石材料必须选用质地坚硬、不易风化、没有裂缝及大致方正的岩石，块石。石料表面泥垢、水锈等杂质应清洗干净。

砂浆使用强制式拌和机现场拌和，材料使用中(粗)砂，且为河砂，过筛后机拌 3-5min 后使用。砂浆随拌随用，保持适宜稠度；运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆，砌筑前重新拌和；已凝结的砂浆不得使用。

#### (5) 覆种植土

本项目选用的绿化植物为乔、灌、草、爬藤植物及其多样性相结合，回填土方厚度，根据所选绿化植物的生长需要，标准回填土方厚度为 80cm。

由于项目区部分区域完成过采坑回填，或原为土质基底，但土质无法完全达标，致使植被复绿效果较差的，再进行 0.4m 的种植土回填；对未进行覆土植被无法生长的挂白区域，进行 0.8m 的种植土回填。由于项目区内部分土源不能满足种植要求，将购买种植土。

## (6) 复绿工程

### ①相思树种植技术

苗木的选择。选择的幼苗高度为 50~80cm，苗木质量的好坏直接影响造林成活率以及成材以后林相的整齐。所以造林的苗木必须是合格苗，高度在 50cm 以上，地径 0.3cm 以上，至少要有 3 片假叶的苗木。

### ②葛藤种植技术

种植方法有插扦、压条，压条可于春季进行，将老株枝条弯曲埋入土中生根。第二年春，切离母体，另行栽植。硬枝扦插于 3~4 月进行，将硬枝剪成 10~15cm 一段插入土中，浇足透水，保持湿润。扦插位置应距台阶坡底线 50cm，间距 40cm，株高 1m。嫩枝扦插取当年生新枝，在夏季进行。小苗成活生长 1 年后，即可移栽定植。栽时深翻土壤，施足腐熟基肥（每株施牛粪干、鸡鸭粪 1kg 以上）。小苗生长时应用铅丝、绳子牵向攀附物。

## (7) 养护管理

### ①浇水时间与浇水量

夏季浇水应在早晨进行，不在中午和晚上浇水。水源就近取水。浇水量的确定通常根据植物生理需要和气候条件，发现干旱及时浇水，浇则浇透。

### ②虫害防治

防虫：比如马占相思幼苗易受白蚂蚁、蟋蟀、小地老虎等危害，造林后的三个月内尤为严重，有无防虫往往成为造林成败的关键。防治措施主要有三条：一是炼山清杂要彻底，回表土时捡尽草根，以切断白蚂蚁的食物源；二是边造林边施驱虫药（一般不隔夜），每株施小半汤匙（约 5 克），施药时注意紧绕根茎处，撒药范围广，效果较差；三是诱杀，在造林地内分散放置混合粉，对金龟子、小地老虎等防治效果好；四是结合追肥，防蚁。

### ③幼林抚育

春季造林两个月后应及时除草一次，至 8~9 月杂草种子成熟前再除草松土一次。第二年还需适时进行 1~2 次抚育，经过两年抚育管理后，幼林即可郁闭。

### ④施肥

追肥：在定植后 1~2 个月及时追肥一次，7~8 月雨后再追肥 1 次，第二年的早春结合锄草松土追肥一次，施尿素或复合肥，每次每株追肥以 100~250 克

	<p>为宜。撒施肥料时，距苗木的水平距离为 5cm 处作圈施，严防撒到苗木的叶子上，否则会严重灼伤苗木以致死亡。</p> <p>施肥时应注意以下几点：一是因地施肥，即根据林地土壤的养分、水分、质地和酸碱度等特性与地形条件进行施肥，每次施肥前要除净杂草；二是施肥时应在穴的后坡方向开沟深埋，以减少肥料流失；三是雨后施肥，以加速肥料溶解和减少肥料淋失。</p> <p><b>四、建设周期</b></p> <p>本项目建设周期共 42 个月，根据现场情况及实际工作要求，设计治理大体分 2 个阶段：第一阶段主要为工程措施和植物措施阶段，大体在 6 个月内完成，工程措施和植物措施同步进行。第二阶段为工程竣工后验收及对植物进行为期 36 个月的成活养护期，包括经常浇水、合理施肥、及时补植和防治病虫害等管养工作。</p>
其他	无



### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

#### 1、大气环境质量现状

本项目 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、O<sub>3</sub> 达标情况根据泉州市生态环境局 2024 年 1 月 23 日发布的《2023 年泉州市城市质量通报》中对各地区的例行监测结果汇总，空气质量截图及晋江市环境空气质量见图 3-1。

2023年13个县（市、区）环境空气质量情况

排名	地区	综合指数	达标天数比例 (%)	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2.5</sub>	CO-95per	O <sub>3</sub> -8h-90per	首要污染物
1	永春县	2.20	98.9	0.007	0.012	0.031	0.013	0.8	0.123	臭氧
2	南安市	2.25	98.4	0.006	0.005	0.037	0.018	0.8	0.126	臭氧
3	安溪县	2.26	98.1	0.006	0.006	0.036	0.017	0.8	0.129	臭氧
3	德化县	2.26	99.2	0.004	0.015	0.031	0.016	0.8	0.114	臭氧
5	泉港区	2.39	97.8	0.005	0.013	0.033	0.018	0.8	0.130	臭氧
6	惠安县	2.41	98.6	0.004	0.014	0.035	0.017	0.6	0.136	臭氧
7	台商区	2.43	99.4	0.003	0.014	0.037	0.019	0.7	0.124	臭氧
8	晋江市	2.48	99.5	0.004	0.017	0.039	0.017	0.8	0.119	臭氧
9	石狮市	2.55	97.8	0.004	0.014	0.037	0.019	0.8	0.137	臭氧
10	丰泽区	2.90	97.3	0.008	0.020	0.039	0.022	0.8	0.140	臭氧
11	鲤城区	2.94	95.8	0.008	0.018	0.041	0.022	0.9	0.148	臭氧
11	开发区	2.94	95.8	0.008	0.018	0.041	0.022	0.9	0.148	臭氧
13	洛江区	2.95	92.5	0.007	0.018	0.039	0.023	0.8	0.153	臭氧

注：综合指数为无量纲，其他所有浓度单位均为mg/m<sup>3</sup>。

图 3-1 泉州市生态环境局发布的空气质量截图

根据以上数据分析，项目所在区域污染物 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、O<sub>3</sub> 均能符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单中二级标准，城市环境空气质量达标。

#### 2、声环境质量现状

根据《泉州市生态环境状况公报（2023 年度）》（泉州市生态环境局，2024 年 6 月），2023 年，泉州市区功能区声环境质量昼间监测点次达标率为 100%，夜间监测点次达标率为 90.0%。晋江市区、石狮市区和南安市区的昼间、夜间声环境点次达标率均为 100%。泉州市区昼间区域环境噪声为 54.4 分贝，晋江

生态环境现状

市区、石狮市区、南安市区区域昼间等效声级平均值范围为 54.6~59.5 分贝，晋江市区和石狮市区区域昼间声环境质量等级均为三级水平（一般）。本项目区域为废弃矿山，声环境质量状况良好。

### 3、地表水环境质量现状

根据《泉州市生态环境状况公报（2023 年度）》（泉州市生态环境局，2024 年 6 月 5 日），2023 年，泉州市生态环境状况总体优良。全市主要流域 14 个国家控断面、25 个省控断面 I~III 类水质比例为 100%；其中，I~II 类水质比例为 51.3%。全市 34 条小流域中的 39 个监测考核断面 I~III 类水质比例为 92.3%，IV 类水质比例为 5.1%，V 类水质比例为 2.6%。故项目周边地表水体阳溪水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准，吴厝水库、东溪水库水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准，水质良好。

### 4、生态环境现状

#### （1）治理分区 I 生态现状

治理分区 I 包括地块 1~地块 9 总面积为 31462m<sup>2</sup>，具体分布情况如下。

#### ①治理分区 I -地块 1（图斑 CT3505822016000057043）

地块 1 位于晋江市龙湖镇 348° 方位约 2.8km 处，区划隶属梧坑村管辖。废弃矿山图斑的三调地类属性皆为坑塘水面，面积 2079m<sup>2</sup>。

地块 1 现状可分为 3 部分：水塘保留区 1-1、裸露区 1-1、裸露区 1-2。

①水塘保留区 1-1：为凹采坑水体，呈条状，北西至南东向长约 67m，东西宽约 30m，水面标高 39.46m，深度未知，水平投影面积 2079m<sup>2</sup>。四面边坡均为岩质边坡，近直立，上部强风化厚约 0.5m，东侧边坡顶部植被恢复良好。水体东侧与边坡间现有一平台，呈“7”字型，现有杂草覆盖。平台东侧宽约 9m，仅高于水面约 20~50cm，丰水期可能被水体覆盖。

②裸露区 1-1：位于地块一北东侧的边坡，高度 5~10m，坡度约 75°。边坡顶、底部植被恢复情况较好，坡面裸露。

③裸露区 1-2：位于水塘的北西侧与南西侧，其中北西侧裸露区域靠近水塘的部分较平缓，其余部分为往北西方向倾斜的坡面，坡度 5~15°，表层为砂土状强风化二长花岗岩；南侧裸露区较为平坦，部分区域有植被生长，局部有砂土覆盖。

**②治理分区 I -地块 2（图斑 CT3505822016000057037）**

地块二位于晋江市龙湖镇 347° 方位约 2.8km 处，区划隶属梧坑村、新街村管辖。三调地类属性为坑塘水面（2537m<sup>2</sup>）、其他林地（37m<sup>2</sup>）、乔木林地（147m<sup>2</sup>）。

地块二现状可分为 2 部分：水塘保留区 2-1 和裸露区 2-1。

①水塘保留区 2-1：现状为凹采积水坑，呈倒“L”状，北东至南西向长约 120m，东西宽约 43m，水面标高 49.47m，深度未知。四面边坡均为岩质边坡，近直立，上部强风化厚约 0.5m，北侧、南东侧边坡顶部有多处坟墓，周边植被恢复良好。

②裸露区 2-1：位于地块 2 北西侧边坡顶部，现状为区域内南部的条形平台以及北部的斜坡，坡度约 15~20°，表层盖有少量砂土。

**③治理分区 I -地块 3（图斑 3505820610022001）**

地块 3 位于晋江市龙湖镇 348° 方位约 2.7km 处，区划隶属新街村管辖。三调地类属性为坑塘水面（2970m<sup>2</sup>）、其他林地（40m<sup>2</sup>）、乔木林地（8m<sup>2</sup>）。

地块三现状可分为 5 部分：回填区 3-1、裸露区 3-1、裸露区 3-2、水塘保留区 3-1、已自然复绿区 3-1。

①回填区 3-1：现状保留区为凹采坑水体，近似长条状，北东至南西向长约 90m，东西宽约 35m，水面标高 49.47m，深度 3m。凹采坑已部分回填。剩余部分回填完毕后，对场地进行清理，后回填种植土 0.8m，播撒草籽，以待后续利用。北西侧与南西侧边坡为岩质边坡，近直立，上部强风化厚约 0.5m。

②裸露区 3-1 位于回填区北侧及东侧，地势平缓，场地内有多处堆土。场地清理后，沿裸露区南东侧边缘修建挡土墙，场地内覆土 0.8m，修建排水沟、喷灌，播撒草籽。

③裸露区 3-2：位于回填区南西侧边坡顶部，现状为边坡平台及自北西往南东的缓坡，自然排水条件良好。场地清理后，修建挡土墙，场地内覆土 0.8m，修建蓄水池、喷灌，播撒草籽，自南西侧的水塘保留区 3-1 处取水。

④已自然复绿区 3-1：为一小片原始地形，上部有树木及杂草覆盖。后将作为现状保留。

⑤水塘保留区 3-1：位于地块南西部，现状为凹采积水坑，可用于灌溉取

水。采坑边缘作好安全防护措施。

#### ④治理分区 I -地块 4（图斑 3505820610022002）

地块 4 位于晋江市龙湖镇 350° 方位约 2.6km 处，区划隶属新街村管辖。三调地类属性为坑塘水面（10924m<sup>2</sup>）、乔木林地（462m<sup>2</sup>）、国有工业用地（4m<sup>2</sup>）、水浇地（979m<sup>2</sup>）、其他草地（2523m<sup>2</sup>）、工业用地（12m<sup>2</sup>）、农村道路（417m<sup>2</sup>）。

地块 4 现状可分为 9 部分：水塘保留区 4-1、水塘保留区 4-2、已自然复绿区 4-1、已自然复绿区 4-2、种植地保留区 4-1、道路保留区 4-1、裸露区 4-1、裸露区 4-2、裸露区 4-3。

①水塘保留区 4-1：位于地块的北东部，为凹采积水坑，不规则状，北西至南东向长约 104m，北东至南西宽约 100m，水面标高 24.18m，深度未知。北东侧为厂房，北西及南东侧为土路，南西侧与采坑 4-2 相隔一宽约 16m 的台地（裸露区 4-2）以及一片已自然复绿的区域（已自然复绿区 4-1）。水面有多处垃圾漂浮，需人工清理外运。积水坑边缘应设置防护网，做好安全防护措施。

②水塘保留区 4-2：位于地块南西部，不规则状，北西至南东向长约 65m，北东至南西宽约 60m，水面标高 24.18m，边缘植被生长情况较好。积水坑边缘应设置防护网，做好安全防护措施。

③已自然复绿区 4-1：位于水塘保留区 4-2 的北西、北东及南东侧，包含边坡、凹采坑顶部台地等。植被生长情况较好。

④已自然复绿区 4-2：位于种植地保留区 4-1 与裸露区 4-3 之间，呈台体，四周为岩壁，坡度较陡，上部覆盖有植被，生长情况良好。

⑤种植地保留区 4-1：位于水塘保留区 4-2 南西侧，现状为种植大棚。

⑥道路保留区 4-1：位于裸露区 4-3 北西侧，土路，未硬化。

⑦裸露区 4-1：位于采坑 4-1 西侧，区域中部及北西部现状较为平整，往南东则为倾倒垃圾形成的斜坡，南西侧植被生长良好。拟堆中部及北西部的平整地进行地地面清理，修建挡土墙后，回填种植土 0.8m 厚，修建喷灌，种植树木，播撒草籽。边坡底部种植爬山虎，采坑边缘种植野葛。

⑧裸露区 4-2：现为台地植被覆盖较少，修建蓄水池、喷灌，自水塘保留区 4-1 取水，沿台地边缘布设种植池，种植野葛。

⑨裸露区 4-3：根据三调地类，此区域大部分属林地，拟于此区域清理地面，修建挡土墙后，回填种植土 0.8m 厚，修建蓄水池、喷灌，种植树木，播撒草籽，边坡底部种植爬山虎，采坑边缘种植野葛。取水来源为水塘保留区 4-2 的积水。

**⑤治理分区 I -地块 5（图斑 CT3505822017000057004）**

地块 5 位于晋江市龙湖镇 351° 方位约 2.5km 处，区划隶属新街村管辖。所涉及的图斑三调地类属性为其他草地（1491m<sup>2</sup>）、旱地（1920m<sup>2</sup>）、设施农用地（80m<sup>2</sup>）。

地块 5 现状分为 4 个部分：种植地保留区 5-1、已自然复绿区 5-1、道路保留区 5-1、裸露区 5-1。

①种植地保留区 5-1：现状为种植大棚，北部区域及南东侧边坡上部植被生长情况良好。

②已自然复绿区 5-1：位于种植大棚北西侧，植被复绿情况较好。

③道路保留区 5-1：土路，为人员进出大棚的通道。

④裸露区 5-1：位于地块南西侧，现状为平整地，区域三调地类为其他草地，拟对场地进行清理后回填 0.3m 厚的种植土，布设喷灌，播撒草籽。取水来源为地块四裸露区 4-1 与裸露区 4-2 之间的高位水池。

**⑥治理分区 I -地块 6、7（图斑 CT3505822016000057078、CT3505822016000057074）**

地块 6、7 位于晋江市龙湖镇 355° 方位约 2.5km 处，区划隶属新街村管辖。包含图斑的三调地类属性为坑塘水面（2896m<sup>2</sup>）、乔木林地（91m<sup>2</sup>）、裸岩石砾地（824m<sup>2</sup>）、田坎（1m<sup>2</sup>）、特殊用地（25m<sup>2</sup>）。

两图斑相邻，与周边挂白区合为裸露区 6-1。

裸露区 6-1：现状为平整地，水平投影总面积 3839m<sup>2</sup>。原为凹采坑，现已由村民回填完毕。四周植被生长情况均较好。区域内地面清理后，回填 0.3m 的种植土，布设喷灌，播撒草籽，以待后续转型利用。于西侧修筑一座蓄水池，取水来源为地块八凹采坑的积水，采用抽水泵从内抽取。

**⑦治理分区 I -地块 8（图斑 CT3505822016000057069）**

地块 8 位于晋江市龙湖镇 353° 方位约 2.5km 处，区划隶属新街村管辖。

包含图斑的三调地类属性为坑塘水面（527m<sup>2</sup>）、乔木林地（5m<sup>2</sup>）。

地块 8 为凹采积水坑。

水塘保留区 8-1：平面上呈不规则多边形，主要为水体，水面标高 40.10m，采坑边缘高约 47~50m，南西侧分两层台阶，下层台阶高出水面 2~3m。岩质边坡近直立，周围植被生长良好。坡顶应作好安全防护措施。

### ⑧治理分区 I -地块 9（图斑 CT3505822016000057049）

地块 9 位于晋江市龙湖镇 354° 方位约 2.5km 处，区划隶属新街村管辖。三调地类属性为水浇地（35m<sup>2</sup>）、乔木林地（45m<sup>2</sup>）、农村宅基地（381m<sup>2</sup>）。

地块 9 现状可分为 2 部分：种植地保留区 9-1 和裸露区 9-1。

①种植地保留区 9-1：位于地块南端，为种植大棚。

②裸露区 9-1：主体为一层平房，北西侧为地块四凹采坑 4-2，东侧为土路，南西侧为种植地。拟将房屋拆除，区域内地面清理后，回填 0.3m 的种植土，布设喷灌（可利用地块四中裸露区 4-3 的蓄水池），播撒草籽，以待后续利用。

## （2）治理分区 II 生态现状

治理分区 II 包括地块 10~地块 13 面积合为 14608.59m<sup>2</sup>，具体分布情况如下。

### 图 3-3 治理分区 II 各地块现状分布图

#### ①治理分区 II -地块 10（图斑 CT3505822016000057055）

地块 10 治理分区三调地类属性：经查询 2022 年土地利用现状数据，该申请用地范围内土地分类情况如下：权属单位为为龙湖镇新街村，集体所有的旱地 0.0683 公顷。治理区地块 10 地势总体较平坦，标高为 65.46~67.20m。地块内主要堆积固体废弃物（堆土场、生活垃圾等）。地块南西侧为养牛场，北西侧 20m 为原旧采场，南东侧为村道水泥公路，50m 为地块 11，北东侧 80m 为居民区。

地块为连片裸露区，裸露区分为 1 个部分，水平投影总面积 683.3m<sup>2</sup>，其中裸露区 10-1 面积 683.3m<sup>2</sup>，位于地块西侧，内见生活垃圾和固体废弃物，破坏类型为压占，挖损；治理时需将压占物予以清除，场地平整播散草籽，后期通过土地复垦恢复为耕地。

#### ②治理分区 II -地块 11（图斑 CT3505822016000057066）

地块 11 治理分区三调地类属性：经查询 2022 年土地利用现状数据，该

申请用地范围内土地分类情况如下：权属单位为龙湖区新街村，集体所有的乔木林地 0.0673 公顷、坑塘水面 0.6119 公顷。采坑底部水面以上最低标高为 45.06m，采坑上部标高为 63.67m。地块内为乔木林地，坑塘水面。乔木林地分布在东侧及南西侧。坑塘水面分布在地块的中部，分割成南北 2 个水塘，北侧水塘呈不规则展布，长 60m，宽 50m，边坡近直立，水面以上高约 10~20m；南侧水塘呈不规则展布，长 100m，宽 50m，边坡近直立，水面以上高约 10~20m。东侧靠近地块边缘已自然复绿约 423m<sup>2</sup>。地块的南西侧靠近村道水泥公路及北西侧局部已有护栏围住（图 1-9）。地块南西侧为村道水泥公路，北西侧 50m 为地块 10，北侧及北东侧为木麻黄、相思树，南东侧为居民区。

地块 11 现状可分为六个部分：裸露区 11-1、裸露区 11-2、裸露区 11-3、裸露区 11-4、已自然复绿区 11-1 和水塘保留区 11-1。

地块为连片水塘区，局部自然复绿，已自然复绿区内植被主要为杂草以及相思树，相思树树高约 1~2m，底部杂草丛生，杂草高可达 0.5m 以上。

裸露区分为 4 个部分，水平投影总面积 750m<sup>2</sup>，其中裸露区 11-1 面积 204m<sup>2</sup>，位于地块西侧；裸露区 11-2 面积 26m<sup>2</sup>，位于地块北东侧；裸露区 11-3 面积 92m<sup>2</sup>，位于地块西侧；裸露区 11-4 面积 428m<sup>2</sup>，位于地块南侧；均为裸露花岗岩，治理时设置种植池，种植葛藤复绿。

已自然复绿区分为 1 个部分，总面积 423m<sup>2</sup>。已自然复绿区 11-1 位于地块南侧，呈不规则状，现状已生长茅草、芦苇相思树等 水体保留区位于地块中部，面积 5619m<sup>2</sup>，可作为后期灌溉给予保留。

### ③治理分区 II-地块 12（图斑 CT3505822016000057058）

地块 12 治理分区三调地类属性：经查询 2022 年土地利用现状数据，该申请用地范围内土地分类情况如下：权属单位为龙湖区新街村，集体所有的乔木林地 0.1958 公顷、坑塘水面 0.0039 公顷。

地块 12 原为凹陷的采坑，目前局部已回填，回填物主要为建筑及生活垃圾。未回填的底部最低标高为 54.12m，采坑上部标高为 72.54m。地块北西侧一带已自然复绿面积约 283m<sup>2</sup>。采坑边坡近直立，高约 12m。地块北及南侧为村道水泥公路及 30m 为地块 11，南东侧紧邻地块 13，南、东侧为居民区。

地块 12 现状分为两部分：裸露区 12-1 和已自然复绿区 12-1。

地块为连片裸露区，目前局部已部分回填，裸露区分为 1 个部分，水平投影总面积 1715m<sup>2</sup>，主要为垃圾堆占等，治理时需将垃圾清理后，同时覆土并植草种树复绿。地块北西侧一带已自然复绿面积约 283m<sup>2</sup>。

#### ④治理分区 II-地块 13（图斑 CT3505822016000057060）

地块 13 三调地类属性：经查询 2022 年土地利用现状数据，该申请用地范围内土地分类情况如下：权属单位为龙湖区新街村，集体所有的乔木林地 0.0123 公顷、坑塘水面 0.5010 公顷。地块 13 原为凹陷的采坑，目前已回填，地势较平坦，回填物主要为建筑及生活垃圾。地块南西侧，北西侧为村道水泥公路及 30m 为地块 11，北西侧紧邻地块 12，南、东侧为居民区。

地块 13 为连片裸露区，目前局部已回填，裸露区分为 1 个部分，水平投影总面积 1715m<sup>2</sup>，治理时需将垃圾清理后，同时覆土并植草种树复绿。

#### （2）治理分区 III 生态现状

治理分区 III 包括地块 14~地块 17 面积合为 9003.99m<sup>2</sup>，具体分布情况如下。

#### ①治理分区 III-地块 14（图斑 CT3505822016000057075）

地块 14 经查询 2022 年土地利用现状数据，该申请用地范围内土地分类情况如下：权属单位为龙湖区苏坑村，集体所有的坑塘水面 1056m<sup>2</sup>，权属单位为龙湖区新街村，集体所有的乔木林地 10m<sup>2</sup>，用地面积 1066m<sup>2</sup>。地块 14 为凹陷的采坑汇聚雨水形成，水塘面积为 1056m<sup>2</sup>，地块周围附近多为居民区及厂房。

地块 14 仅分为水体保留区 14-1 一个部分，水塘面积为 1056m<sup>2</sup>，采坑水面以上边坡高 5~10m，采坑周围已长满杂草、树木，自然复绿情况较好，较难进入。

#### ②治理分区 III-地块 15（图斑 CT3505822016000057077）

地块 15 经查询 2022 年土地利用现状数据，该申请用地范围内土地分类情况如下：权属单位为龙湖区苏坑村，集体所有的旱地 741m<sup>2</sup>、田坎 42m<sup>2</sup>、乔木林地 575m<sup>2</sup>、其他草地 1868m<sup>2</sup>、特殊用地 3m<sup>2</sup>、坑塘水面 26m<sup>2</sup>，用地面积 3254m<sup>2</sup>。地块 15 地势总体较平坦，标高为 41.32~48.87m。地块周围附近多为居民区及厂房，南侧紧挨村道水泥公路，北侧紧挨地块 14。

地块 15 现状可分为两个部分：已自然复绿区 15-1、裸露区 15-1。

地块内多为乔木、草地、堆土、堆石。地块 15 北西侧多已自然复绿，见



有相思树乔木及杂草覆盖，地块 15 南西侧地表裸露，本次一并纳入治理，图斑外扩区面积为 1353.71m<sup>2</sup>，地块 15 面积为 3254.52m<sup>2</sup>，总治理面积为 4608.23m<sup>2</sup>。自然复绿区面积为 2335.16m<sup>2</sup>，裸露区面积为 2273.07m<sup>2</sup>。治理时需进行场地清理后覆土播撒草籽，后期通过土地复垦恢复为耕地。

### ③治理分区 III-地块 16（图斑 CT3505822016000057068）

地块 16 经查询 2022 年土地利用现状数据，该申请用地范围内土地分类情况如下：权属单位为龙湖镇苏坑村，集体所有的坑塘水面 1347m<sup>2</sup>，权属单位为龙湖镇新街村，集体所有的乔木林地 140m<sup>2</sup>、其他草地 11m<sup>2</sup>。地块 16 为凹陷的采坑汇聚雨水形成，地块周围附近多为居民区及厂房。

地块 16 现状仅分为水塘 16-1 一部分，水塘面积为 1347m<sup>2</sup>，采坑水面以上边坡高 10~15m，采坑周围长满乔木及杂草，自然复绿较好，采坑南东侧坑口为工厂空地。

### ④治理分区 III-地块 17（图斑 CT3505822016000057061）

地块 17 经查询 2022 年土地利用现状数据，该申请用地范围内土地分类情况如下：权属单位为龙湖镇苏坑村，集体所有的其他草地 10m<sup>2</sup>，权属单位为龙湖镇新街村，集体所有的乔木林地 390m<sup>2</sup>、其他草地 2763m<sup>2</sup>、坑塘水面 21m<sup>2</sup>，用地面积 3185m<sup>2</sup>。地块 17 地势呈二级台阶，标高为 47.22~50.59m。地块北侧为居民区，南侧靠近村道水泥路，东侧紧挨地块 16，西侧见有采坑。

地块 17 现状可分为两个部分：已自然复绿区 17-1、人工补植区 17-2。

矿坑上层台阶长约 45m，宽约 10m，见有乔木及杂草植被，见有废石堆压占，植被较为稀疏，需要补植，边坡为土质边坡，高约 3m，坡度约 30-60°，下层台阶长约 80m，宽约 20m，内多为乔木、草地、废石堆及高压线塔架，植被茂盛，自然复绿情况良好。

### （4）土地利用现状

本项目不占用生态公益林，未涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、文物保护单位，无珍稀植物及古树名木，不在饮用水源保护区及基本农田保护区内。根据《晋江市龙湖镇“三区两线”炉灶历史遗留废弃矿山生态修复实施方案》、《晋江市龙湖镇“三区两线”上炉灶历史遗留废弃矿山生态修复实施方案》、晋江市自然资源局第三次国土调查和实地踏勘，

	<p>项目治理区范围内的土地类型有坑塘水面、其他林地、国有工业用地、工业用地、乔木林地、水浇地、其他草地、农村道路、旱地、设施农用地、裸岩石砾地、田坎、特殊用地、农村宅基地。</p> <p><b>(5) 土壤、植被现状</b></p> <p>项目区废弃石窟均位于沿海丘陵地带的花岗岩分布区，海拔不高，山谷不深，雨水难以蓄积，山地土壤水分不丰富。在土壤方面，土壤主要有石沙土、黄红泥土和黄泥土等，大部分土壤土层浅薄，且土体内含有大量岩石碎屑和砾石，遇雨水易冲刷，土壤保肥保水性较差，极易造成水土流失。项目区地处亚热带海洋季风气候盛行，降水时空分布不均梅雨、台风季节降水集中，容易加剧水土流失；地表植被以相思树、木麻黄、杂草为主，自然生态系统较脆弱，一旦植被遭受破坏，自然复绿难度较大。</p> <p><b>(6) 陆生野生动物现状</b></p> <p>评价区域内受人为活动、开发建设影响，基本无重要保护野生动物分布，亦无明显的野生保护动物栖息地。周边现有的野生动物大多以适应灌草丛生活的种类为主，属于广布性物种，主要有常见的鸟类、蛇类、昆虫类和蛙类等，未发现受重点保护的珍稀或濒危野生动物。</p> <p>综上，项目评价范围内以其他林地、裸岩石砾地等半人工、半自然生态系统为主，总体来看，本项目区域陆域生态环境质量现状一般。</p>
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	<p>项目区经多年开采，露天采坑弃置，原始地形、地貌发生改变，部分地段形成凹陷积水深坑及岩壁等，存在安全隐患，历史矿山开采，植被破坏，造成水土流失等问题。</p> <p>大量露天开采矿山遗留采坑底盘、边坡可见裸露基岩以及矿山公路长期压占，形成大面积图斑挂白，局部区域虽经人工覆土，但植被仍无法生长，新的自然生态系统难以形成；矿区植被自然复绿不完全，存在挂白现象。</p> <p><b>1、自然生态系统破坏</b></p> <p>项目区自然生态系统主要由地质地貌，水、土、气、生物等几大因素组成。项目区主要分布在平原与丘陵山地交接地带的花岗岩地层，海拔不高、山谷不深、雨水难以蓄积，山地土壤水分不丰富。在土壤方面，矿区大部分土壤土层浅薄，且土体内含有大量的岩石碎屑和砾石，遇雨水易冲刷，土壤保肥保水性</p>

较差，极易造成水土流失。在气候条件方面，项目区地处亚热带海洋季风盛行区，降水时空分布不匀，梅雨、台风季节降水集中，容易加剧水土流失；夏天高温干旱，冬春低温阴雨的干湿交替，又有利于岩石矿物的物理风化和化学分解。加上人类活动影响频繁，废弃矿山森林植被以相思树、木麻黄为主的疏林、灌木林自然生长势头比较弱，大多数废弃矿山自然生态系统较脆弱，自然复绿效果不佳。

## 2、景观破坏

项目区露天开采规模大小不一，开采区域分布较广，造成岩面落差大，使山体遭受破坏，表现为浮石块体残留边坡，堆渣点杂乱分布，露天采坑弃置，植被毁坏，破坏了原始地形地貌自然形态和自然生态环境。地形地貌受到破坏，影响自然景观的协调、观瞻视线的美感。对山体的自然景观和环境造成破坏。

## 3、水土流失

采矿活动形成的废弃采坑、裸露边坡，破坏了土地资源，造成了植被的破坏，进而引发水土流失。

## 4、潜在不稳定边坡

采矿活动改变了土地养分的初始条件，从而使植被生长量下降，挂白区域内生长的原生树木多数消失。植物作为生态系统的生产者，它的破坏使得项目区土地及其邻近地区的生物生存条件遭受破坏，生物量减少，生态系统结构受损，引起水土流失和沙化。

项目区开采矿种主要为花岗岩矿，由于布局不合理，普遍存在采高过高，边坡较陡，局部甚至呈直立，形成高陡采坑，存在安全隐患。

评价区域内受人为活动、开发建设影响，不涉及风景名胜区、自然保护区等敏感区。项目周边主要的环境保护目标详见表 3-1。

**表 3-1 主要环境保护目标**

环境要素	环境保护目标	与项目相对位置	与边界最近直距	环境描述/规模	保护级别
水环境	阳溪	WS	1630m	/	GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准
	吴厝水库	WS	1010m	/	GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准
	东溪水库	W	1430m	/	
大气环境 (500m)	新街村新街	E	130m	625 人	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
	新街村上炉灶	N/S/E	20m	580 人	

	新街村下炉灶	NW	55m	474 人	
	苏坑村	E	270m	770 人	
	埔锦村东厝	NW	430m	150 人	
声环境	新街村上炉灶	N/S/E	20m	580 人	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中 2 类标准
地下水环境	厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。				
生态环境	厂界外 500m 范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。				

## 1、环境质量标准

### (1) 地表水

本项目周边地表水体为南侧的阳溪、吴厝水库和东溪水库，根据《晋江市综合治水总体规划》（2018 年 10 月），阳溪主要功能为农业、景观、工业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准；根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编》，吴厝水库、东溪水库水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，详见下表。

**表 3-2 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L**

项目	III类	IV类
pH	6~9	6~9
溶解氧	≥5.0	≥3.0
高锰酸盐指数	≤6	≤10
化学需氧量（COD）	≤20	≤30
五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）	≤4	≤6
氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	≤1.0	≤1.5
总磷（以 P 计）	≤0.2（湖、库 0.05）	≤0.3（湖、库 0.1）
总氮（湖、库，以 N 计）	≤1.0	≤1.5

### (2) 大气环境

项目所在区域环境空气质量功能区划类别为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及 2018 年修改单要求。本项目空气质量执行标准详见表 3-3。

**表 3-3 《环境空气质量标准》（摘录）**

污染物名称	取值时间	浓度限值	单位	标准来源
SO <sub>2</sub>	24 小时平均	150	μg/m <sup>3</sup>	《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及 2018 年
	年平均	60		
	1 小时平均	500		

评价  
标准

NO <sub>2</sub>	24 小时平均	80	mg/m <sup>3</sup>	修改单要求
	年平均	40		
	1 小时平均	200		
CO	24 小时平均	4	mg/m <sup>3</sup>	
	1 小时平均	10		
O <sub>3</sub>	日最大 8 小时平均	160	μg/m <sup>3</sup>	
	1 小时平均	200		
PM <sub>10</sub>	年平均	70		
	24 小时平均	150		
PM <sub>2.5</sub>	年平均	35		
	24 小时平均	75		

### (3) 声环境

项目所在区域为 2 类功能区，执行 GB 3096-2008《声环境质量标准》2 类标准，具体标准见表 3-4。

**表 3-4 GB3096-2008《声环境质量标准》**

类别	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)
2 类	60	50

## 2、污染物排放标准

项目为生态修复项目，为非生产性项目，运营期不产生废气、废水、噪声、固废等环境污染物，因此不设废气、废水、固废、噪声等运行期排放标准，只设置施工期排放标准。

### (1) 废水

项目不设施工营地，施工人员生活污水依托当地村庄现有污水处理系统进行处理，不单独外排；施工期产生的施工废水经隔油-沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。

### (2) 废气

项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准，详见表 3-5。

**表 3-5 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准**

污染物	无组织排放监控浓度限值浓度		执行标准
	监测点	浓度(mg/m <sup>3</sup> )	
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

**(3) 噪声**

项目施工期场界环境噪声排放执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的排放限值，具体标准见表 3-6。

**表 3-6 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB(A)**

昼间	夜间
70	55

**(4) 固体废物**

项目施工期一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置。

其他

本项目为废弃矿山生态修复工程，不涉及污染物排放总量指标。

## 四、生态环境影响分析

### 1、施工期生态环境影响分析

施工期工程建设对陆生生态的影响主要体现在工程占地及施工活动等，其影响主要限于施工区范围。结合实地调查，评价区内无珍稀濒危保护物种及古树名木，无珍稀濒危及国家重点保护的野生动物分布。因此，工程施工建设不存在对重点保护植物、古树名木及重点保护野生动物的影响。本项目为废弃矿山生态修复工程，工程将现有废弃矿山恢复植被，可有效改善当地生态环境，生态环境效益明显。

#### (1) 占地影响分析

根据资料统计并结合实地调查，项目内无珍稀濒危保护物种及古树名木，无珍稀濒危及国家重点保护的野生动物分布，因此，工程施工建设不存在对重点保护植物、古树名木及重点保护野生动物的影响。为减轻项目施工临时占地对生态环境的影响，施工期间严格控制项目运输车辆行驶路线，避免随意行驶占压现有路面以外的区域，施工期和施工结束后对现有压损路面进行铺填压实处理。临时占地在施工结束后进行恢复，工程占地不会改变区域土地利用的基本结构。

本项目为废弃矿山生态修复，不新增占地，经本次生态修复工程后，可逐步修复矿山及周围的植被和自然环境，增加森林覆盖率，改善矿山周围的土质和水质，有效防止水土流失，减少滑坡、泥石流等地质灾害的发生，环境效益显著。同时保护了生态修复治理区及其附近的水土资源和当地居民的生产、生活环境。

项目的实施可增加项目区域的植被覆盖率，使区域内生态环境得到改善；通过采用本土物种进行植被修复，增强了项目区域与周围生态环境相容性。本项目实施后，通过截排水沟的修建、土地整治、植被修复等各项措施的实施，将能有效修复废弃矿区生态环境，直接提高了土地利用价值。

#### (2) 对植被的影响分析

项目不设置弃土场，项目开挖土石方由场内平整和填筑消化。施工期由于机械的碾压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分

施工  
期生  
态环  
境影  
响分  
析

施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤物理结构和化学成分发生改变。在施工中植被被破坏后，地表裸露，表土的温度在太阳直接照射下升高，加速表土有机质的分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复，因此，本评价要求建设单位在施工中注意尽量维护土壤现状，以有利于植被重建和生态恢复工作。

项目区域经多年的开采活动，区域内植被已被大量破坏，现有山体植物均为广布种和常见种，未发现国家重点保护野生植物名录中的物种和古树名木的分布。项目建设对建设区内的植被破坏不大，修建截排水沟等措施会破坏治理区内残存的少量山体植被，但项目建设的最终目的是进行生态修复，通过工程和生物相结合的措施对项目区内进行植被的恢复治理，项目在通过绿化后合理的搭配不同种类的土著植物覆土恢复植被，可以恢复到项目区域原生植被覆盖率，在较短的时间上来看，项目建设而造成的少量植被的破坏是暂时的和可逆的。

### **(3) 对动物的影响分析**

本项目为废弃矿山生态修复工程，项目区域内未发现大中型野生动物存在，有少量常见的广布小型鸟类及哺乳动物小型啮齿动物如家鼠、蛇等分布。施工人员的进入，必然惊扰这些动物，原分布区被部分破坏会导致这些动物的生活区向上迁移或暂时迁移到工程影响区外生境相似的地区。工程影响区植被覆盖率较高，环境状况良好，爬行动物能够较容易找到新的栖息地，但应该加强宣传教育防止施工人员捕杀经济蛇类等。由于工程建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物的影响较小，且主要是在施工期的影响，影响主要表现在工程施工作业的噪声污染，以及施工地表清理对植被的破坏，使部分动物的栖息环境随之受到破坏。待项目实施后，区域生态逐渐恢复后，届时动物将逐渐回迁。

### **(4) 水土流失影响分析**

矿山地质环境本身受到严重创伤，水土流失严重，而施工期的道路平整、堆垫等活动，扰动了原地表植被，形成长距离疏松的土质裸露带；一些物料堆放，占压植被扰动原地表，使地表裸露面进一步扩大，侵蚀面积增大，在无任



何防护下，易产生以风蚀为主的风水交错侵蚀；施工人员及车辆的碾压，破坏植被。裸露带产生土壤风蚀、进入雨季发生水蚀。产生水土流失的区域，土壤肥力流失，植物生存条件丧失，使地表的植被生物量损失。

但上述活动造成的影响是暂时的，项目修建截排水沟、植被恢复等具有水土保持功能的措施，建设单位在开挖时需做好开挖面防护，合理控制好开挖临时边坡，并做好开挖面的清理工作，清除不稳定岩块。通过各项防护措施的实施，使之形成一个完整的以工程措施为先导、以植物措施相结合的水土流失防治体系。

同时通过本项目植被恢复措施，能有效控制高陡边坡发生垮塌、滑坡的发生，有效的消除地质灾害隐患，能有效控制区内水土流失。植被恢复后能减弱降水对地表土壤的冲刷力，减轻地表侵蚀度，植物发达的根系深深扎入土中，减轻降雨对裸露地表的冲刷，降低水土流失。

#### **(5) 对生物多样性影响分析**

矿山的开采已对生物多样性造成一定的影响，随着本项目的建设，通过加强绿化措施，在一定程度上可以弥补矿山开采对生物多样性的影响。破坏的生物多样性通过自我修复，逐渐形成新的生物多样性平衡，构成新的生态平衡格局，施工期对生物多样性影响较小。

#### **(6) 景观影响分析**

在施工期间，由于平整土地，构筑物及道路的建设等将会对原有景观带来一定程度的影响，主要表现在以下几个方面：①施工期平整土地，使得地表裸露，施工场地水泥、砂石等建筑材料在装卸时，在风力作用下产生的扬尘将对施工期周围景观造成不利影响。②项目在建设过程中会产生一定的固体废弃物，随意堆放将对周围景观带来不利影响。但随着施工期的结束，区域重新调整后，绿化面积增多，景观会得到逐步恢复和改善。

### **2、施工期水环境影响分析**

项目施工期不设置施工营地，施工期无生活废水产生；项目施工期产生的废水主要为施工机械冲洗废水、淋滤水及施工期初期雨水。

#### **(1) 施工机械冲洗废水**

项目区车辆及机械设备的冲洗废水、作业面冲洗废水等废水产生量约

3m<sup>3</sup>/d，本项目施工期为6个月，则施工期机械冲洗废水产生量为540m<sup>3</sup>，主要污染物为SS、BOD<sub>5</sub>、COD<sub>Cr</sub>、pH和石油类等。机械冲洗废水如直接排入水体，易对附近区域水体产生污染，因此，建设单位拟在项目区设置机械集中冲洗点（具体位置和数量结合具体情况确定），冲洗废水由明沟集中收集冲洗废水排入沉淀池、隔油池进行处理，处理后回用于场地降尘洒水、机械冲洗，不外排。

#### （2）淋滤水

因暴雨而产生的采场涌水（淋滤水）中，含有一定量的悬浮物，可通过截（排）水系统进行截流，并统一收集后进入沉淀池。

#### （3）施工期初期雨水

施工单位只需做好现场围蔽及采取其他防止雨水冲刷的措施，并在施工场地建设临时的雨水导排沟、导流沟末端设置沉淀池，施工期初期雨水经沉砂后回用于施工过程，可以避免雨水横流现象，对周围环境影响较小。

由于施工期产生的施工废水数量少，不外排，对地表水产生的影响较小。

### 3、施工期大气环境影响分析

本项目施工期间废气主要为施工扬尘，道路运输扬尘以及施工机械、车辆燃油废气。

#### （1）施工场地扬尘

施工期大气环境的主要污染源是施工扬尘，产生于挖土、填方、土沙运输及物料堆放等过程，其主要来源是：

①施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生；

②原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。

施工扬尘产生量的影响因素是：

①土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；

②土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，土壤颗粒物的粒径分布大概是粒径大于0.1mm的占76%左右，粒径在0.05~0.10mm的占15%左右，粒径在0.03~0.05mm的占5%左右，粒径小于0.03mm的占4%左右，在

没有风力的作用下，粒径小于 0.015mm 的颗粒能够飞扬，当风速为 3~5m/s 时，粒径为 0.015~0.030mm 的颗粒也会被风吹扬；

③气候条件，风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于 3m/s 时会有扬尘产生；

④运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也很明显，速度高，扬尘产生量大。

施工扬尘经过大气扩散运输对周围环境空气产生污染影响，增加空气的浑浊度，特别是使环境空气中的可吸入颗粒物浓度增加，这些颗粒物经过人的呼吸系统进入人的肺部，从而影响人的身体健康。由于建设项目所在区域的空气湿度比较大，填土方的砂土颗粒粗，扬尘的产生量低，影响范围也比较小，受到施工扬尘影响的区域，主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定的影响。施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、50m~100m 为中污染带、100m~150m 为轻污染带，在一般气象条件下，平均风速 2.5m/s 时，施工扬尘影响范围为其下风向 150m 以内，对 150m 以外大气环境影响不大。项目周边 200m 范围内的敏感点为新街村，施工扬尘对周边敏感点影响不大。

## (2) 道路运输扬尘

道路运输扬尘属于动力起尘，其产生量一般与汽车速度、汽车载重量、道路表面粉尘量等因素有关。对于施工期道路运输扬尘，参照《建筑施工扬尘排放因子定量模型研究及应用》（赵普生，中国气象局北京城市气象研究所，南开大学环境科学与工程学院，国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室）研究结果。

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占施工扬尘总量的 60%以上。在完全干燥的情况下，这部分扬尘可按下列经验公式计算：

$$Q = 0.123 \left( \frac{V}{5} \right) \left( \frac{W}{6.8} \right)^{0.85} \left( \frac{P}{0.5} \right)^{0.75}$$

式中，Q：汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/hr；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m<sup>2</sup>。

通过上式计算，下表给出了一辆载重量为 10t 的卡车，通过一段长度为 1km

的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶情况下的扬尘量。可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

**表 4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量一览表 单位：kg/辆·km**

粉尘量 车速	0.1 (kg/m <sup>2</sup> )	0.2 (kg/m <sup>2</sup> )	0.3 (kg/m <sup>2</sup> )	0.4 (kg/m <sup>2</sup> )	0.5 (kg/m <sup>2</sup> )	1.0 (kg/m <sup>2</sup> )
5 (km/h)	0.0511	0.0859	0.1164	0.1444	0.1707	0.2871
10 (km/h)	0.1021	0.1717	0.2328	0.2888	0.3414	0.5742
15 (km/h)	0.1532	0.2576	0.3491	0.4332	0.5121	0.8613
25 (km/h)	0.2553	0.4293	0.5819	0.7220	0.8536	1.4355

在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天 4~5 次)，可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料见表 4-2。当施工场地洒水频率为 4~5 次/d 时，扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20~50m 范围内。

**表 4-2 施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表**

距路边距离 (m)		5	20	50	100
TSP 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	不洒水	10.14	2.81	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.68	0.60

施工期应定时进行路面洒水，以减少对运输路线周边敏感点的影响。同时，在临时施工场地的出口内侧设置轮胎冲洗槽；进出工地的运输车辆，应严格按照指定的交通线路进行运输，在运输过程中应采用密闭车斗，并保证运输物料不遗撒外漏；严格控制车速，禁止超速超载等易加重扬尘污染行为。严格执行施工期各项防尘措施，车辆运输路线两侧的环境空气影响将得到有效的控制，对周边敏感点影响较小。

### (3) 施工燃油机械和车辆尾气

本项目采用机械化施工，施工机械及运输车辆动力源为柴油，主要污染物为 NO<sub>x</sub>、CO 等。一般来说，施工机械排放的废气和运输车辆尾气的污染源较分散，且是流动性的，其影响也较分散和暂时。通过加强管理和落实环保措施，可有效减少施工机械和运输车辆的废气污染

## 4、施工期声环境影响分析

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源，不同的施工阶段会使用不同的机械设备，所以施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声，根据有关资料项目主要施工机械的噪声状况列于

下表 4-3

**表 4-3 主要施工机械噪声级**

机械、车辆类型	声功率级 (dB(A))
自卸汽车	85
挖掘机	96
履带式推土机	95
压实机	85
洒水车	85

项目除移动施工机械外，主要施工机械布置于临时施工场内。一般情况，施工现场有多台机械同时作业，声级会叠加。叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，施工期的噪声源强一般超过 85dB (A)，特点为暂时的短期行为，无规律性。

施工机械噪声可近似视为点声源处理，采用《环境噪声评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)的户外传播衰减计算的基本公式。由于本项目施工场地较开阔，主要施工机械均为室外作业，故预测只考虑几何发散衰减作用，不考虑其他因素引起的衰减。

预测公式如下：

$$L_A(r)=L_A(r_0)-20lg(r/r_0)$$

式中： $L_A(r)$ —预测点 A 声级，dB(A)；

$L_A(r_0)$ —声源的 A 声级，dB(A)；

r—声源与预测点的距离，m。

通过计算可以得出施工期不同类型施工机械设备在不同距离处的噪声预测值见表 4-4。

**表4-4 施工噪声随距离衰减预测结果 单位：dB(A)**

序号	机械设备	距离 (m)								
		5	10	20	40	60	80	100	150	200
1	自卸汽车	71	65	59	53	49	47	45	41	39
2	挖掘机	82	76	70	64	60	58	56	52	50
3	履带式推土机	81	75	69	63	59	57	55	51	49
4	压实机	71	65	59	53	49	47	45	41	39
5	洒水车	71	65	59	53	49	47	45	41	39

从表中预测结果可见，昼间施工机械在距离施工边界 20m 范围内施工，边界噪声将超标；建设单位通过合理安排施工机械设备的位置，将固定式高噪声设备设置在操作间内，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等

措施，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。施工期噪声是暂时的、短期的，并且有局部性，施工噪声对周边影响较小。

环评要求建设单位在施工过程中必须采取以下控制措施进一步减轻对周边声环境的影响：

①采用低噪声施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制。

②建设单位必须对施工时段做统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪声同时进行。应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午 12:00~1400）使用，夜间禁止使用高噪声设备（22:00~6:00）。

③因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，须提前 7 日持市建筑管理部门证明到环境保护行政主管部门审批，并将规定的夜间和午间作业时间公告附近村庄。

④定期维护保养设备，使其处于良好的运转状态，杜绝设备因不正常运行产生高噪声现象。

⑤进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，这样可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。制定合理的运输线路，尽量绕开沿线敏感点，在途经村镇、学校等敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少碰击声。

⑥对于周边居民点较多且噪声影响较重的施工场地须采取临时隔声围墙或吸声屏障等措施处理。

本项目施工噪声影响是暂时的，间歇发生的，随着工程结束而消失。因此，项目施工期对环境敏感点没有噪声污染影响。施工噪声影响的主要对象是运输路线两旁的敏感点，项目应采取禁止在沿线敏感点鸣笛等措施，将项目施工期运输车辆噪声的影响降至最低。

## 5、施工期固体废物影响分析

本项目不设置集中的机械修理地点，也不对机械设备进行现场维修，若发生故障，由售后厂家维修，由维修产生的废机油、含油抹布等均由厂家带走。项目区不产生废机油、含油抹布等废物。

	<p>(1) 施工工程弃渣</p> <p>根据施工组织设计，项目土石方充分利用，本项目开挖土方全部回填用于土地平整，无弃土外运。</p> <p>(2) 沉淀池污泥</p> <p>项目沉淀池及集水池的污泥，定期进行清理，清理出来的污泥用于回填区回填。</p> <p>(3) 生活垃圾</p> <p>项目施工人员均为当地人，施工高峰期人员约 15 人，不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量以每人每天 0.5kg 计，项目施工期 6 个月，则施工人员产生的生活垃圾约 7.5kg/d，建设期将产生 1.355t 生活垃圾。施工期施工人员生活垃圾经集中收集后清运至附近村庄生活垃圾收集点堆存，并入村庄生活垃圾处置。</p> <p>采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。</p> <p><b>6、土壤环境影响分析</b></p> <p>项目属于矿山生态环境修复项目，回填的种植土需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值限值要求，不得回填危险废物、建筑垃圾、工业固体废物、生活垃圾、农业垃圾及污泥等；加强管理，确保外购覆土检验合格后方可入场。因此，回填绿化覆土不会造成区域土壤环境质量发生恶化。</p> <p>项目实施后，绿化植物可以增大土壤的孔隙度、有机质和速效氮、磷、钾的含量，提高土壤肥力，改善土壤质量，更快促进周边绿化，形成良性循环；因此，本生态修复项目对区域土壤环境影响较小。</p>
运营期生态环境影响分析	<p>本项目为废弃矿山生态修复工程，项目完工后运营期无废水、废气、固废、噪声等污染物产生。</p> <p>项目运营后，可消除视觉污染和安全隐患，恢复占损土地，增加山体植被覆盖率、提高土地利用率、地质环境得以恢复、失稳的崩塌体消除、残破的边坡有效修整，台阶整齐划一。通过重塑生态环境，绿化栽植对坡面进行掩盖和遮挡，从而减少水土流失，项目运营期对生态环境形成有利的影响。</p>
选址选线	<p><b>1、生态功能区划符合性分析</b></p>

<p>环境 合理 性分 析</p>	<p>根据《晋江市生态建设规划修编（2011-2020年）》——生态功能区划图（详见附图6），项目区位于“晋江龙湖城镇工业环境生态功能小区(520358206)”，主导生产功能为城镇工业生态环境与矿山生态恢复，辅助生态功能为交通干线视域景观保护。本项目为废弃矿山生态修复工程，符合晋江市生态功能区划。</p> <p><b>2、选址选线环境合理性分析</b></p> <p>本项目17个矿山修复结合地形地貌，采取分台阶施工修复，最大限度地减少土地平整过程中对周围生态环境的影响；施工过程中优先选择矿区原有遗留的弃土弃渣及本次开挖的土方回填将原有弃渣全部综合利用，避免弃渣场设置引起的环境污染影响及环境风险事故。因此，从项目修复方案的角度分析，本项目的环境影响是可行性。</p> <p>本项目是针对龙湖镇17个矿山采空区及扰动区域进行植被恢复，需要先对采空区进行回填。由于矿山已停采多年，采区岩石裸露，边坡高陡，且坡面岩体较破碎，可能成为崩塌、滑坡等矿山地质灾害隐患点。因此对矿山采空区及扰动区域进行回填后种植植被可以减少地质灾害的发生，还可以美化环境，本项目区500m范围内不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园、重要湿地、基本农田保护区和文物保护单位等环境敏感目标，交通方便；本项目为废弃矿山生态修复工程，建成后无污染物排放。并且本项目实施后，项目区的植被综合盖度明显增强，涵养水源、净化水质、保持水土和抵御自然灾害的能力明显提高，大气污染程度得到有效缓解，对周边环境的影响主要表现为正影响。该项目拟用地未涉及生态保护红线，符合选址要求。因此本项目选址环境具有合理性。</p>
-------------------------------	--



## 五、主要生态环境保护措施

施工 期生 态环 境保 护措 施	<p>本工程为历史遗留废弃矿山生态修复项目，建设内容主要为治理恢复工程、植被管护和监测工程。项目施工过程中均不新增占地，施工期影响主要为施工活动对周围环境的影响，为降低施工过程中对生态环境影响，主要提出以下措施：</p> <p><b>1、施工期生态环境保护措施</b></p> <p>(1) 土地利用保护措施</p> <p>①合理组织施工，减少临时占地面积：严格按设计占地面积、样式要求进行开挖，避免超出治理区控制点；缩小施工作业范围，施工人员和机械不得在规定区域外活动。</p> <p>②施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。土地平整后，排水工程需对各安全平台进行挖掘，挖土可采用人工挖土，减少施工机械进出场对周围环境的影响。</p> <p>③开挖土方分层开挖，分层回填，随挖随填，不能及时回填的土方，使用土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其他覆盖物遮挡。</p> <p>(2) 生态恢复措施</p> <p>施工结束后应及时撤出施工设备，拆除临时设施，尽量保持治理区周围原有生态原貌。根据设计方案，排水工程将有效减少治理区的水土流失情况，绿化工程将对治理区进行绿化，恢复治理区的生物多样性。</p> <p>(3) 生态保护措施</p> <p>在施工期要组织强有力的领导机构，加强管理，保护水土资源，防止和避免工程建设过程中可能造成的水土流失给施工区域带来的不利影响，保证水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目通过加强土地复垦、绿化、排水沟及沉淀池截流，可使水土流失得到有效控制，使其满足水土保持目标要求的林草覆盖率。同时评价还提出如下要求：</p> <p>①在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕。</p> <p>②做好施工规划，减少临时占地和重复施工，尽量做到小范围内的土方平</p>
---------------------------------	---

衡，减少土方的堆放时间，施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整，计划取土，及时进行景观再造；不能及时回填的土方，使用土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其他覆盖物遮挡。

③在有复垦条件和植被重建条件时，及时复绿，严格按照施工方案种植草坪和灌木。

④在雨水充沛地区，及时设置排水沟及截水沟，避免边坡崩塌、滑坡产生；排水沟及截水沟低洼处设沉淀池，截留流失的土壤。

⑤边坡稳定性控制：定期目视观测露天坡体边坡整体稳定性，详细做好现场记录和拍照，如发现异常迹象，现场记录后应立即报告；以确保施工期间工作人员、居民生命财产安全。

⑥项目施工阶段严格要求、文明施工，避免对规划用地以外植被的破坏。

#### （4）水土流失防治措施

土地平整扰动了表土结构，导致地表裸露，在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。临时材料及临时弃土方的堆放在雨季可能产生水土流失。鉴于此，建设单位应该采取相应的措施以减少施工过程的水土流失，如有步骤地分片开采边坡土壤，就地取土进行回填覆盖；在场区周围修建排水沟、截洪沟和挡土墙等以限制未利用土地水土流失。防治建设项目中的水土流失，首先是做好水土保持方案，其方案作为预防和治理水土流失的法规性依据，不仅是水土流失的防治计划，也是评价工程立项可行性、比较工程建设方案、确定其规模和施工方法的规范性文件，本评价对本项目的水土保持措施提出如下建议：

①进行封闭性施工，严格控制施工范围。

②在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。

③合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间。

④合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，

为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘。

⑤严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；土石方在转运时容易漏洒在转运途中，容易形成扬尘，因此，运输车必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失。

⑥开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟。

⑦注重水土保持的综合性。

施工期采取上述水土保持措施后，水土流失量将明显降低。

## 2、施工期水环境保护措施

施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水的排放进行组织设计，加强施工环境管理并受环境监理单位监督管理，对可能产生主要污染的施工工序建立全过程的监测与检查，严禁乱排、乱流污染施工场地。施工期水环境保护措施有：

①严格施工管理加强管理，废弃石料及时回填，不在治理区加工和堆放；外购回填土按照边运输边施工，治理区内不堆放。排水沟、挡土墙、沉淀池等施工建筑材料堆放在平坦区域，并覆盖防雨水。

②施工过程和运输过程中地面开挖、回填及运输工段均会产生扬尘，采取有效的遮盖或封闭等措施后对水体环境影响较小。

③施工机械严格检查，防止油料泄漏。加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

④施工场地主要出入口应设置洗车槽、隔油沉淀池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉淀池预处理达标后回用于施工中，严禁直接排出。根据类似工程经验，施工场地内沉淀池的水力停留时间应不小于1小时，施工单位应根据其排水情况构筑足够容量的沉淀池。

⑤项目施工期设置截水沟，收集的施工废水经截水沟引至隔油沉淀池预处理达标后回用于施工中。

⑥降雨时产生的地表径流：水泥、黄沙等建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中洒落的建筑材料，以免雨水的冲刷，污染周边地表水体。

⑦施工物料堆场远离地表水体，设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包篷布等遮盖物并在周围挖设明沟防止径流冲刷。通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境造成明显影响。

综上所述，本项目施工期废水对周边水环境影响较小。

### 3、施工期大气环境保护措施

#### (1) 施工扬尘控制措施

施工单位应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)和《泉州市建筑施工扬尘治理实施方案》(泉建建[2015]11号)的要求采取相应防治措施，主要措施如下：

#### ①运输扬尘防治措施

A、向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方及其他粉质建筑材料的运输。

B、运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

C、运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

D、运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其他防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

E、运输车辆行至居民集中区、学校区路段时，应低速行驶，以减少行驶扬尘产生量。

## ②施工扬尘防治措施

A、施工现场应当设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡，围挡设置应当符合《关于加强建筑工地围墙安全文明施工管理的通知》要求。

B、土方工程作业时，应在作业区域周围的栏杆上，每隔 1.5m 设置一个小型喷头，对土方施工区域进行喷淋或施放水炮进行压尘。天气预报 4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

C、装卸土方、建筑垃圾、清扫施工现场时应当先洒水压尘，然后再进行装卸、清扫作业，避免引起扬尘污染空气。

D、对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。

E、合理安排工期，尽可能地加快施工进度，减少施工时间。

## (2) 施工机械和车辆废气控制措施

①施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。同时要加强对机械设备养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。

②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，合理调度进出工地的车辆，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，避免堵塞，保证行驶速度，减少汽车怠速行驶时尾气的排放。

## 4、施工期声环境保护措施

施工噪声的产生是不可避免的，为尽可能地防止其污染，本环评建议施工单位采取以下措施进行噪声防治：

①采用低噪声施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制。

②建设单位必须对施工时段做统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪声同时进行。应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午 12:00~1400）使用，夜间禁止使用高噪声设备（22:00~6:00）。

③因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，须提前 7 日持市建筑管理部门证明到环境保护行政主管部门审批，并将规定的夜间和午间作业时

间公告附近村庄。

④定期维护保养设备，使其处于良好的运转状态，杜绝设备因不正常运行产生高噪声现象。

⑤进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，这样可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。制定合理的运输线路，尽量绕开沿线敏感点，在途经村镇、学校等敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少碰击声。

⑥对于周边居民点较多且噪声影响较重的施工场地须采取临时隔声围墙或吸声屏障等措施处理。

## 5、施工期固废污染治理措施

本项目施工期的固体废物主要是沉淀池污泥、生活垃圾。

### （1）施工工程弃渣

根据施工组织设计，项目土石方充分利用，本项目开挖土方全部回填用于土地平整，无弃土外运。

### （2）沉淀池污泥

项目沉淀池及集水池的污泥，定期进行清理，清理出来的污泥用于回填区回填，措施可行。

### （3）生活垃圾

建设期将产生 1.35t 生活垃圾。施工期施工人员生活垃圾经集中收集后清运至附近村庄生活垃圾收集点堆存，并入村庄生活垃圾处置。

另外，为使施工过程中产生的固体废物对周围环境的影响降低到最低程度，建设单位在施工阶段应采取以下防护措施：

①根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第 139 号，2005 年 3 月 23 日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾管理，采取积极措施防止其对环境的污染。

②施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门清运和统一集中处置。

③施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

综上所述，本项目施工过程中所产生的固体废物不会直接向环境排放，且随着施工期的结束，这种影响也随之结束，不会对周围环境产生明显不良影响。

	<p><b>6、风险防范措施</b></p> <p>(1) 回填的种植土需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值限值要求，不得回填危险废物、建筑垃圾、工业固体废物、生活垃圾、农业垃圾及污泥等；加强管理，确保外购覆土检验合格后方可入场。</p> <p>(2) 在生态修复治理回填过程中配备管理人员，随时观察、监测，发现各种可能发生或正在发生的危害，及时进行处理，确保回填工作安全可靠，避免事故发生、扩大。</p> <p>(3) 回填时应规范操作、严格管理，及时进行水土保持治理，并应对其定期维护。</p> <p>(4) 做好项目安全的设计，确保填土区整体的稳固性能，避免滑坡的风险事故发生。</p> <p>(5) 派专员对场地进行管理，对截排水沟、围栏进行定期维护，发现问题，及时维修，加强环境风险排查。</p> <p>(6) 如遇暴雨引起的山洪暴发或其他原因导致填土区滑坡事故，应立即组织人员进行排洪除险，用沙袋暂时堵住，有组织进行排洪，及时对废土石进行清运，并及时修复。</p>
运营期生态环境保护措施	<p>本项目为矿区修复治理工程，项目完工后无废水、废气、固废、噪声等污染物产生。施工期结束后其用地变更为林地和草地，在项目治理区内，科学种植，使其自然恢复，显著增加植被覆盖率，强化植被固土能力。</p> <p>植物措施管护期为3年，管护措施如下。</p> <p>①植物的浇灌应根据植物对水的生态习性，结合植物的生长季节和气候因素考虑。同时生态植被恢复后养护阶段需按照节水灌溉模式进行，可按滴灌模式进行减少水资源浪费。</p> <p>②土壤质地轻、保水保肥力差和盐碱偏重的土壤，应少浇勤浇，避免土壤营养物质随动水流失和防止返碱或返盐现象。</p> <p>③新植树木应在连续2年内充足浇灌，土壤保水性差、地被浅根性树种、根系生长缓慢树种，可适当延长充足灌水年限。</p> <p>④乔木浇灌应筑围树堰，高度不低于10厘米，直径应在树干胸径10倍左</p>

	<p>右为宜，并做到不跑水、不漏水；乔木周围为铺装的，树堰直径以预留池（槽）为界。</p> <p>⑤浇水时，应遵循小水浇灌，重复 2—3 次的原则，避免大水冲刷地表，保持土壤良好结构。</p> <p>⑥乔木浇水深度不低于 80 厘米，灌木地被浇水深度不低于 40 厘米，草本花卉和草坪浇水深度不低于 20 厘米。</p> <p>⑦人工浇灌时，必须保证浇水管道，水阀和水管不跑水和漏水，浇完后必须关紧关严水阀。</p> <p>⑧自动喷灌时，应定时开阀，并有专人看管，及时调整喷射角度和距离。</p> <p>⑨用水车浇灌树木时，应采用缓流往复浇灌，严禁用高压水流冲灌，以免冲倒树木、冲毁树干、冲刷表土、破坏土壤良好结构。</p> <p>⑩根据晋江的气候特点，冬季雨霜天气期间，原则上不提倡浇灌“防冻水”的方法，确需采用时，应判明天气，在极端温度来临前当天进行，尽量采取浸泡的方法，浇足浇透。冷冻天气时，若遇天气突然转晴升温，可适当采用雾状喷水，避免快速升温造成植物组织蛋白对叶面进行伤害，但应少量多次。</p> <p>⑪冬季时节，应结合植物喜水性，进行“扣水”的浇灌原则，避免冬季植物根系活力相对微弱的情况，导致根系阴冷潮湿而出现“窒息”的伤害和植物死亡现象。</p>
其他	<p><b>1、环境管理要求</b></p> <p>为保护区域环境质量，在本次项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。</p> <p>1、向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行措施，控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固体废物以及噪声振动等对环境的污染和危害。</p> <p>2、在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，由有关职能部门牵头，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。</p> <p>3、在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场竖立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。</p>



## 2、环境监测要求

项目施工期和运营期环境监测要求详见下表。

**表 5-1 项目环境监测计划一览表**

时段	监测地点	监测项目	监测频次
施工期	治理区边界、新街村上炉灶	Leq(A)	1次/季度，监测1天，昼夜各一次
	治理区边界、新街村、苏坑村、埔锦村	TSP	1次/季度，监测1天
运营期	监测地点主要有20个，分别布置在本项目区域各个图斑	a) 植被成活率、覆盖率；b) 已复绿工程毁坏情况（包括排水系统是否通畅、防护栏有无倒塌等）；c) 地质环境问题（包括滑坡、高陡边坡稳定性等）	监测次数为1次/月，监测年限为42个月

## 3、信息公开

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函〔2016〕94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2024年6月24日起在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2024年7月1日起在网络平台上进行第二次环评公示。公示信息见附件7。在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留废弃矿山修复项目-新街村环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审查。

项目总投资321.8549万元人民币，环保投资约98.46万元人民币，环保投资约占总投资额的30.59%。

**表 5-1 项目主要环保投资一览表**

时期	类别	环保措施	投资（万元）
施工期	废水	隔油池、沉淀池、截水沟等	5
	废气	施工期围挡、洒水降尘、洗车平台等	8
	噪声	设置临时遮挡、低噪声设备、隔声、减振、消声降噪等	5
	固废	建筑垃圾、生活垃圾等固废处置	3
	生态	山体复绿、喷播植草等	54.46
	环境监测	大气、噪声	3
运营期	生态环境	对恢复的植被进行养护，养护期2年	9
	环境监测	监测各区域林草措施保存率、生长情况及覆盖度	20
合计			104.29

## 六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	<p>(1) 施工结束后应及时撤出施工设备, 拆除临时设施, 尽量保持治理区周围原有生态原貌。根据设计方案, 排水工程将有效减少治理区的水土流失情况, 绿化工程将对治理区进行绿化, 恢复治理区的生物多样性。</p> <p>(2) 在施工期要组织强有力的领导机构, 加强管理, 保护水土资源, 防止和避免工程建设过程中可能造成水土流失给施工区域带来的不利影响, 保证水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目通过加强土地复垦、绿化、排水沟及沉淀池截流, 可使水土流失得到有效控制, 使其满足水土保持目标要求的林草覆盖率。同时评价还提出如下要求:</p> <p>①在土方开挖回填时避开雨季, 雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕。</p> <p>②做好施工规划, 减少临时占地和重复施工, 尽量做到小范围内的土方平衡, 减少土方的堆放时间, 施工取土时采取平行作业, 边开挖、边平整, 计划取土, 及时进行景观再造; 不能及时回填的土方, 使用土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其他覆盖物遮挡。</p> <p>③在有复垦条件和植被重建条件时, 及时复绿, 严格按照施工方案种植草坪和灌木。</p> <p>④在雨水充沛地区, 及时设置排水沟及截水沟, 避免边坡崩塌、滑坡产生; 排水沟及截水沟低洼处设沉淀池, 截留流失的土壤。</p> <p>⑤边坡稳定性控制: 定期目视观测露天坡体边坡整体稳定性, 详细做好现场记录和拍照, 如发现异常迹象, 现场记录后应立即报告; 以确保施工期间工作人员、居民生命财产安全。</p> <p>⑥项目施工阶段严格要求、文明施工, 避免对规划用地以外植</p>	验收措施落实情况	<p>运营期植物措施管护期为 3 年, 管护措施如下。</p> <p>①植物的浇灌应根据植物对水的生态习性, 结合植物的生长季节和气候因素考虑。同时生态植被恢复后养护阶段需按照节水灌溉模式进行, 可按滴灌模式进行减少水资源浪费。</p> <p>②土壤质地轻、保水保肥力差和盐碱偏重的土壤, 应少浇勤浇, 避免土壤营养物质随动水流失和防止返碱或返盐现象。</p> <p>③新植树木应在连续 2 年内充足浇灌, 土壤保水性差、地被浅根性树种、根系生长缓慢树种, 可适当延长充足灌水年限。</p> <p>④乔木浇灌应筑围树堰, 高度不低于 10 厘米, 直径应在树干胸径 10 倍左右为宜, 并做到不跑水、不漏水; 乔木周围为铺装的, 树堰直径以预留池(槽)为界。</p> <p>⑤浇水时, 应遵循小水浇灌, 重复 2—3 次的原则, 避免大水冲刷地表, 保持土壤良好结构。</p> <p>⑥乔木浇水深度不低于 80 厘米, 灌木地被浇水深度不低于 40 厘米, 草本花卉和草坪浇水深度不低于 20 厘米。</p> <p>⑦人工浇灌时, 必须保证浇水管道, 水阀和水管不跑水和漏水, 浇完后必须关紧关严水阀。</p> <p>⑧自动喷灌时, 应定时开阀, 并有专人看管, 及时调整喷射角度和距离。</p> <p>⑨用水车浇灌树木时, 应采用缓流往复浇灌, 严禁用高压水流冲灌, 以免冲倒树木、冲毁树干、冲刷表土、破坏土壤良好结构。</p> <p>⑩根据晋江的气候特点, 冬季雨霜天气期间, 原则上不提</p>	验收措施落实情况

	被的破坏。		倡浇灌“防冻水”的方法，确需采用时，应判明天气，在极端温度来临前当天进行，尽量采取浸泡的方法，浇足浇透。冷冻天气时，若遇天气突然转晴升温，可适当采用雾状喷水，避免快速升温造成植物组织蛋白对叶面进行伤害，但应少量多次。 ⑪冬季时节，应结合植物喜水性，进行“扣水”的浇灌原则，避免冬季植物根系活力相对微弱的情况，导致根系阴冷潮湿而出现“窒息”的伤害和植物死亡现象。	
水生生态	——	——	——	——
地表水环境	<p>①严格施工管理加强管理，废弃石料及时回填，不在治理区加工和堆放；外购回填土按照边运输边施工，治理区内不堆放。排水沟、挡土墙、沉淀池等施工建筑材料堆放在平坦区域，并覆盖防雨水。</p> <p>②施工过程和运输过程中地面开挖、回填及运输工段均会产生扬尘，采取有效的遮盖或封闭等措施后对水体环境影响较小。</p> <p>③施工机械严格检查，防止油料泄漏。加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。</p> <p>④施工场地主要出入口应设置洗车槽、隔油沉淀池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉淀池预处理达标后回用于施工中，严禁直接排出。根据类似工程经验，施工场地内沉淀池的水力停留时间应不小于1小时，施工单位应根据其排水情况构筑足够容量的沉淀池。</p> <p>⑤项目施工期设置截水沟，收集的施工废水经截水沟引至隔油沉淀池预处理达标后回用于施工中。</p> <p>⑥降雨时产生的地表径流：水泥、黄沙等建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中洒落的建筑材料，以免雨水的冲刷，污染周边地表水体。</p> <p>⑦施工物料堆场远离地表水体，设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包篷布等遮盖物并在周围挖设明沟防止径流冲刷。通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境造成明显影响。</p>	验收措施落实情况	——	——

地下水及土壤环境	——	——	——	——
声环境	<p>①采用低噪声施工机械和先进的施工技术,使噪声污染从源头得到控制。</p> <p>②建设单位必须对施工时段做统筹安排,尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段,同时尽量控制多高噪声同时进行。应从规范施工秩序着手,高噪声设备应安排在白天(除中午12:00~14:00)使用,夜间禁止使用高噪声设备(22:00~6:00)。</p> <p>③因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的,须提前7日持市建筑管理部门证明到环境保护行政主管部门审批,并将规定的夜间和午间作业时间公告附近村庄。</p> <p>④定期维护保养设备,使其处于良好的运转状态,杜绝设备因不正常运行产生高噪声现象。</p> <p>⑤进行施工物料运输时,注意调整运输时间,尽量在白天运输,这样可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。制定合理的运输线路,尽量绕开沿线敏感点,在途经村镇、学校等敏感点时,应减速慢行,禁止鸣笛,不得随意扔、丢、抛、倒,减少碰击声。</p> <p>⑥对于周边居民点较多且噪声影响较重的施工场地须采取临时隔声围墙或吸声屏障等措施处理。</p>	噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》	——	——
振动	——	——	——	——
大气环境	<p>①运输扬尘防治措施</p> <p>A、向有关行政主管部门申请运输路线,车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方及其他粉质建筑材料的运输。</p> <p>B、运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输,装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿,车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗,若车斗用苫布遮盖,应当严实密闭,苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分,避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。</p> <p>C、运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定,防止超载,防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。</p> <p>D、运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台,设施应</p>	粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控浓度限值	——	——

	<p>符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其他防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。</p> <p>E、运输车辆行至居民集中区、学校区路段时，应低速行驶，以减少行驶扬尘产生量。</p> <p>②施工扬尘防治措施</p> <p>A、施工现场应当设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡，围挡设置应当符合《关于加强建筑工地围墙安全文明施工管理的通知》要求。</p> <p>B、土方工程作业时，应在作业区域周围的栏杆上，每隔 1.5m 设置一个小型喷头，对土方施工区域进行喷淋或施放水炮进行压尘。天气预报 4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。</p> <p>C、装卸土方、建筑垃圾、清扫施工现场时应当先洒水压尘，然后再进行装卸、清扫作业，避免引起扬尘污染空气。</p> <p>D、对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。</p> <p>E、合理安排工期，尽可能地加快施工进度，减少施工时间。</p> <p>③施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。同时要加强对机械设备养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。</p> <p>④施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，合理调度进出工地的车辆，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，避免堵塞，保证行驶速度，减少汽车怠速行驶时尾气的排放。</p>			
<p>固体废物</p>	<p>(1) 施工工程弃渣 根据施工组织设计，项目土石方充分利用，本项目开挖土方全部回填用于土地平整，无弃土外运。</p> <p>(2) 沉淀池污泥 项目沉淀池及集水池的污泥，定期进行清理，清理出来的污泥用于回填区回填，措施可行。</p> <p>(3) 生活垃圾 建设期将产生 1.35t 生活垃圾。施工期施工人员生活垃圾经集中收集后清运至附近村庄生活垃圾收集点堆存，并入村庄生活</p>	<p>验收措施落实情况</p>	<p>——</p>	<p>——</p>

	<p>垃圾处置。</p> <p>另外,为使施工过程中产生的固体废物对周围环境的影响降低到最低程度,建设单位在施工阶段应采取以下防护措施:</p> <p>①根据《城市建筑垃圾管理规定》有关规定,建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾管理,采取积极措施防止其对环境的污染。</p> <p>②施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门清运和统一集中处置。</p> <p>③施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。</p>			
电磁环境	——	——	——	——
环境风险	<p>(1)回填的种植土需满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地风险筛选值限值要求,不得回填危险废物、建筑垃圾、工业固体废物、生活垃圾、农业垃圾及污泥等;加强管理,确保外购覆土检验合格后方可入场。</p> <p>(2)在生态修复治理回填过程中配备管理人员,随时观察、监测,发现各种可能发生或正在发生的危害,及时进行处理,确保回填工作安全可靠,避免事故发生、扩大。</p> <p>(3)回填时应规范操作、严格管理,及时进行水土保持治理,并应对其定期维护。</p> <p>(4)做好项目安全的设计,确保填土区整体的稳固性能,避免滑坡的风险事故发生。</p> <p>(5)派专员对场地进行管理,对截排水沟、围栏进行定期维护,发现问题,及时维修,加强环境风险排查。</p> <p>(6)如遇暴雨引起的山洪暴发或其他原因导致填土区滑坡事故,应立即组织人员进行排洪除险,用沙袋暂时堵住,有组织进行排洪,及时对废土石进行清运,并及时修复。</p>	——	——	——
环境监测	<p>(1)大气环境的监测计划 监测点布设:治理区边界、新街村、苏坑村、埔锦村 监测项目:TSP 监测频率:1次/季度,监测一天</p> <p>(2)声环境监测计划 监测点布设:治理区边界、新街村上炉灶</p>	——	<p>监测断面布设:监测地点主要有20个,分别布置在本项目区域各个图斑</p> <p>监测项目:a)植被成活率、覆盖率;b)已复绿工程毁坏情况(包括排水系统是否通畅、防护栏有无倒塌等);c)地质环境问题(包括滑坡、高陡边坡稳定性等)</p> <p>监测频率:监测次数为1次/月,监测年限为42个月</p>	——

	监测参数: Leq 监测频率: 1次/季度, 监测一天, 昼夜各一次			
其他	——	——	——	——

## 七、结论

晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留废弃矿山修复项目-新街村位于福建省泉州市晋江市龙湖镇，项目共治理 17 处历史遗留矿山，图斑总面积 55074.58m<sup>2</sup>。治理工程拟采用“场地清理、修筑挡土墙、修筑种植池、高位水池，回填种植土，设置喷淋系统，设立警示标志、设置防护栏，种植乔、灌、藤，播撒复合草籽”等工程、植物措施，对废弃矿山图斑“青山挂白”区域进行综合治理。项目符合国家和地方产业政策，项目建成后对当地环境和生态具有重大改善作用。项目实施将对区域环境产生一定的不利影响，但在落实报告表提出的各项环保对策措施，并加强环境管理的前提下，工程实施对环境的不利影响可减少到最低程度，对环境的影响是可接受的。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。

泉州市蓝天环保科技有限公司

2024 年 8 月



## 关于建设项目（含海洋工程）环境影响评价文件中删除不宜公开信息的说明

泉州市晋江生态环境局：

我单位向你局申报的晋江市龙湖镇“三区两线”历史遗留废弃矿山修复项目-新街村（环境影响报告）文件中有需要删除涉及国家秘密和商业秘密等内容。按照生态环境部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》要求，我单位已对“供生态环境部门信息公开使用”的环评文件中涉及国家秘密和商业秘密等内容进行删除，现将所删除内容、依据及理由说明报告如下：

1、删除企业工商信息及法人、联系人相关个人信息，因涉及企业商业秘密和个人隐私；

2、删除监测数据，因涉及商业秘密。

特此报告。

建设单位名称（盖章）：晋江市晋湖投资有限责任公司

年 月 日

